

SCHEMA DI OFFERTA

(Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera)

La sottoscritta/e Impresa/e: ⁽¹⁾

-
.....con sede in Via
..... e con domicilio fiscale in
....., partita IVA Codice Fiscale
nella persona di nato a il
..... quale
intendendo partecipare, in qualità di **impresa singola** alla procedura aperta per ***P'affidamento dei lavori di velocizzazione linea, allungamento a modulo, realizzazioni di sottopasso e relativi impianti LFM, demolizione e dismissione binari, rinnovamento TE, adeguamento P.F., modifiche e nuova realizzazione di impianti TLC, IS ed impianti meccanici, della Stazione di Amendolara CIG: 6043922237- CUP: J84F05000030001 (PA-1244)***
-
.....con sede in
Via e con domicilio fiscale in
....., partita IVA Codice Fiscale
nella persona di nato a
il quale
intendendo partecipare, in qualità di **impresa capogruppo** alla procedura aperta per ***P'affidamento dei lavori di velocizzazione linea, allungamento a modulo, realizzazioni di sottopasso e relativi impianti LFM, demolizione e dismissione binari, rinnovamento TE, adeguamento P.F., modifiche e nuova realizzazione di impianti TLC, IS ed impianti meccanici, della Stazione di Amendolara CIG: 6043922237 - CUP: J84F05000030001 (PA-1244)***

-
.....con sede in Via
..... e con domicilio fiscale in
....., partita IVA Codice Fiscale
nella persona di nato a il
..... quale
intendendo partecipare, in qualità di **impresa mandante** alla procedura aperta per l'affidamento dei ***lavori di velocizzazione linea, allungamento a modulo, realizzazioni di sottopasso e relativi impianti LFM, demolizione e dismissione binari, rinnovamento TE, adeguamento P.F., modifiche e nuova realizzazione di impianti TLC, IS ed impianti meccanici, della Stazione di Amendolara CIG: 6043922237 – CUP: J84F05000030001 (PA-1244)***

-
.....con sede in Via
..... e con domicilio fiscale in
....., partita IVA Codice Fiscale
nella persona di nato a il
..... quale
intendendo partecipare, in qualità di **impresa mandante** alla procedura aperta per l'affidamento dei ***lavori di velocizzazione linea, allungamento a modulo, realizzazioni di sottopasso e relativi impianti LFM, demolizione e dismissione binari, rinnovamento TE, adeguamento P.F., modifiche e nuova realizzazione di impianti TLC, IS ed impianti meccanici, della Stazione di Amendolara CIG: 6043922237– CUP: J84F05000030001 (PA-1244)***

-
.....con sede in Via
..... e con domicilio fiscale in
....., partita IVA Codice Fiscale
nella persona di nato a il
..... quale
intendendo partecipare, in qualità di **impresa mandante** alla procedura aperta per ***l'affidamento dei Lavori di velocizzazione linea, allungamento a***

modulo, realizzazioni di sottopasso e relativi impianti LFM, demolizione e dismissione binari, rinnovamento TE, adeguamento P.F., modifiche e nuova realizzazione di impianti TLC, IS ed impianti meccanici, della Stazione di Amendolara CIG: 6043922237 – CUP: J84F05000030001 (PA-1244).

dichiara/no di essere disposta/e ad assumere in appalto i lavori medesimi alle condizioni contenute nel Bando Integrale di gara, nello schema di Convenzione e nello schema Atto Clausole Penali, nei Capitolati Speciali d'Appalto, nei Piani di Sicurezza, nei Grafici di Progetto, nel Programma dei Lavori, negli altri documenti in base ai quali è stata indetta la gara ed offre i prezzi di indicati nella seguente *LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA* .

 ITALFERR S.p.A.

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
OPERE A CORPO						
VOCE A CORPO N. 2						
785/1250	CORDA PORTANTE DI RAME CRUDO COMPOSTA DA 19 FILI DEL DIAM. DI MM 2,80 CADAUNO - DIAM. ESTERNO MM 14 - SEZIONE NOMINALE MMQ 120 PESO=1,070 KG	kg	72,00			
AC.SI.A.2102.C	Sezione continuità per SIAP 20 kW	cad	1,00			
AC.SI.B.2102.C	Posa in opera di Sezione RETE/GE con insonorizzazione 30 KVA	cad	1,00			
AC.SI.D.1101.A	Serbatoio da interro per Gruppo Elettrogeno	cad	1,00			
AC.SI.D.2101.A	serbatoio da interro per Gruppo Elettrogeno	cad	1,00			
AM.BN.A.2101.D	Costruzione di binario con rotaie da 108 m	m	1.698,21			
AM.BN.B.2102.A	Costruzione di brevi tratti di binario da eseguirsi impiegando traverse in CAP nuove o usate servibili poste ad interasse di cm 60.	m	154,62			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
AM.BN.B.2102.E	Costruzione di brevi tratti di binario (massimo 150 metri). Compenso aggiuntivo nel caso che il binario sia costruito fuori opera e successivamente varato, per binario armato con rotaie del modello pesante e per ogni metro.	m	69,04			
AM.BN.C.5101.A	Demolizione di binario corrente	m	1.803,10			
AM.BN.D.2104.A	Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, per ogni 5 cm o frazione di spostamento trasversale e fino a 10 cm.	m	214,10			
AM.BN.H.2102.A	Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sé stante su binario in esercizio.	m	72,00			
AM.BN.H.2102.B	Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sé stante su binario fuori esercizio	m	72,00			
AM.LL.A.2102.B	Livellamento sistematico del binario	m	160,00			
AM.LL.F.2102.A	Rilievo posizione del binario e scambi	m	2.200,00			
AM.ML.A.2101.C	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia	m ³	3.092,42			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
AM.ML.C.2101.B	Scarico da carri ferroviari tipo ' L '	m ³	5.588,33			
AM.ML.C.2101.CB	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.C.2101.B (Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi: - per ogni metro cubo scaricato.)	m ³	5.588,33			
AM.ML.D.2101.A	Scarico, spandimento, spianatura pietrisco	m ³	148,23			
AM.ML.E.2101.A	Scarico di materie di rifiuto terrose	m ³	3.194,02			
AM.ML.G.2101.A	Scarico dai carri ferroviari	t	36,55			
AM.ML.G.2101.B	Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg.	cad	3.089,00			
AM.ML.G.2101.D	Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traversoni in C.A.P. da scambi, di qualunque lunghezza e peso	cad	344,00			
AM.ML.G.2101.FA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri ecc.	t	36,55			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
AM.ML.G.2101.FB	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.B (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg.)	Cad	3.089,00			
AM.ML.G.2101.FD	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.D (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traversoni in C.A.P. da scambi, di qualunque lunghezza e peso, esclusi i traversoni della voce successiva AM.ML.G.2101.H..)	Cad	344,00			
AM.ML.G.2101.FG	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.G (Scarico da carri ferroviari di qualunque tipo, di scambi di raggio superiore a 400 metri.)	t	56,63			
AM.ML.G.2101.G	Scarico da carri ferroviari di scambi	t	56,63			
AM.ML.G.2102.B	Scarico, in sede di costruzione binario,	cad	34,00			
AM.ML.L.2101.B	Carico di pietrisco su carri ferroviari di qualunque tipo	m ³	3.240,64			
AM.ML.M.2101.A	Carico su carri di mat. terrose,ghiaiose	m ³	222,00			
AM.ML.N.2101.A	Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie.	t	254,15			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
AM.ML.N.2101.B	Carico sui carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg;	cad	2.566,00			
AM.ML.N.2101.EA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.A (Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri ecc.	t	254,15			
AM.ML.N.2101.EB	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.B (Carico sui carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg;)	Cad	2.566,00			
AM.ML.O.2101.B	Carico su mezzi di trasporto e scarico	cad	158,00			
AM.ML.P.2101.B	Scavi di materie di qualsiasi natura	m ³	2.972,02			
AM.ML.R.2101.A	Sistemazione su aree di materie	m ³	3.194,02			
AM.PL.A.5101.A	Demolizione di massciata stradale	m ²	97,34			
AM.PL.A.5101.D	Compenso per la chiusura strada	cad	16,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
AM.PL.B.2101.C	Rifacimento della massciata stradale (asfalto) in corrispondenza dei passaggi a livello su strade comunali.	m ²	112,22			
AM.PL.C.2102.A	Fornitura e messa in opera di pannelli in gomma per realizzazione di passatoie e attraversamenti stradali in corrisp. dei PL	m ²	43,20			
AM.PL.C.2102.B	Fornitura e messa in opera del cordolo prefabbricato in c.a., compresa la realizzazione della relativa fondazione in c.a., lato strada.	m	14,40			
AM.PL.C.2102.C	Fornitura e messa in opera del cordolo prefabbricato in c.a., compresa la realizzazione della relativa fondazione in c.a., lato intervia.	m	14,40			
AM.PZ.M.2101.A	Posa in opera di picchetti	cad	4,00			
AM.RO.B.2101.A	Ricambio di rotaie	m	60,00			
AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera.	cad	203,00			
AM.RO.I.2101.B	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera.	cad	85,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
AM.RO.L.2101.A	Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera.	cad	274,00			
AM.RO.M.2101.A	Taglio con cannello ossiopropanico, fornito dall'Appaltatore, di caviglie di ancoraggio o di giunzione, in opera e fuori opera; per ogni caviglia tagliata con cannello.	cad	749,00			
AM.RO.N.2101.A	Taglio con cannello ossiopropanico, fornito dall'Appaltatore, di chiavarde di ancoraggio o di giunzione in opera e fuori opera; per ogni chiavarda tagliata con cannello.	cad	209,00			
AM.RT.B.2101.B	Risanamento mediante asportazione	m	53,52			
AM.RT.B.2101.SB	Compenso agg. per uso mezzi diversi da risanatrice. Applicata alla voce AM.RT.B.2101.B (Risanamento della massicciata mediante totale asportazione della stessa, in binario di qualsiasi modello e tipo di posa, con scavo spinto alla profondità di cm	m	53,52			
AM.RT.C.2101.B	Risanamento con asportazione su scambi	m	234,48			
AM.SB.A.2103.D	Montaggio in opera di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,094 posati su CAP	cad	4,00			
AM.SB.A.2103.ID	Compenso aggiuntivo per varo scambi in cap. Applicata alla voce AM.SB.A.2103.D (Montaggio in opera di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,094 posati su CAP)	Cad	4,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
AM.SB.B.5101.B	Demolizione di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,094.	cad	2,00			
AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico con sistema PRAcompletamente finita.	cad	123,00			
AM.SL.B.2101.D	Saldatura di regolazione a scintillio in condizioni di fuori esercizio.	cad	6,00			
AM.SL.B.2101.F	Saldatura di regolazione a scintillio in condizioni di fuori esercizio di lunghezza superiore a 36 metri.	cad	24,00			
AM.SL.C.2101.E	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate, armate con qualsiasi sistema di attacco omologato dalle Ferrovie, con saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico; per ogni metro di rotaia in opera.	m	1.113,66			
AM.SL.C.2101.F	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate, armate con qualsiasi sistema di attacco omologato dalle Ferrovie, con saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio; per ogni metro di rotaia in opera.	m	2.592,00			
AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore.	m ³	6.434,66			
AM.TR.B.2108.A	Ricambio o posa di traverse speciali "	cad	36,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
AM.TR.B.2108.B	Ricambio o posa di traversoni in CAP	cad	40,00			
BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm2	m ³	286,56			
BA.CZ.A.3 01.B	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C16/20 N/mm2	m ³	98,34			
BA.CZ.A.3 01.C	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C20/25 N/mm2	m ³	913,78			
BA.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm2	m ³	12,43			
BA.CZ.A.3 01.E	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2	m ³	1.071,97			
BA.CZ.A.3 02.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2	m ³	1.123,01			
BA.CZ.A.3 03.A	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza compresa tra 15 e 50 Kg/m3.	m ³	1,86			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.	m ³	2.661,80			
BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari	m ²	4.702,96			
BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	m ²	4.755,54			
BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	m ²	252,30			
BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.	kg	279.432,40			
BA.CZ.A.3 10.A	Rete di acciaio elettrosaldato	kg	21.666,29			
BA.CZ.A.3 16.A	Malte reoplastiche premiscelate molto fluide, per la realizzazione di ancoraggi di macchinari oppure di strutture metalliche.	dm ³	927,36			
BA.DE.A.5 03.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato in elevazione, andante.	m ³	305,97			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
BA.DE.A.5 10.B	Demolizione di pavimenti, a sezione obbligata.	m ²	750,23			
BA.DE.A.5 47.A	Demolizione totale di corpi di fabbrica computata geometricamente con esclusione degli oggetti.	m ³	411,76			
BA.DE.B.0101.A	Campionamenti dei rifiuti ai sensi del DM 3 agosto 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica".	cad	6,00			
BA.DE.B.0103.A	Analisi chimiche di laboratorio su campioni di terreno finalizzata alla determinazione di tutti gli analiti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.	cad	1,00			
BA.DE.B.0103.C	Analisi chimiche di laboratorio atte alla determinazione delle caratteristiche di pericolosità ed attribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto. di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i	cad	5,00			
BA.DE.B.0103.E	Caratterizzazione ambientale dei terreni e dei rifiuti - Analisi chimiche di laboratorio atte alla caratterizzazione del pietrisco ferroviario secondo le indicazioni riportate nella Circolare RFI-DPO-SL\A0011\P\2006\0000376 del 04/08/2006.	cad	1,00			
BA.DE.B.0103.F	Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di rifiuto atti alla definizione della corretta modalità di smaltimento o recupero del materiale analizzato. Gli analiti ricercati sono quelli compresi nella tabella 2, tabella 5 e tabella 6 D.M. 27 ecc.	cad	6,00			
BA.IS.A.1100.B	Geotessile non tessuto costituito da fibre sintetiche in poliestere o polipropilene, della massa per unità di superficie da 201 a 300 g/m2.	m ²	4.908,58			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
BA.IS.A.1100.C	Geotessile non tessuto costituito da fibre sintetiche in poliestere o polipropilene, della massa per unità di superficie da 301 a 400 g/m ² .	m ²	15.004,52			
BA.MC.A.0101.A	Innaffiatura delle aree di cantiere e della viabilità esterna tramite autobotti, comprensivo degli oneri del personale e del costo dell'acqua.	km	528,50			
BA.MC.A.0101.B	Pulizia e spazzolatura delle strade dai residui di materiali ghiaiosi	km	437,50			
BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche, escluso la fornitura	m ²	19.913,10			
BA.MT.A.3 16.A	Compenso per compattazione dell'ultimo strato di riempimento	m ²	8.856,21			
BA.MT.A.3 17.A	Costipamento del piano di posa di strati compattati mediante rullatura	m ²	157,75			
BA.MT.A.3 19.A	Rilevato per il corpo stradale ferroviario con terre appartenenti ai gruppi A1, A2, A3 e A4, provenienti da cave di prestito	m ³	9.586,98			
BA.MT.A.3 19.B	Rilevato per il corpo stradale ferroviario con terre appartenenti ai gruppi A1, A2, A3 e A4, provenienti dagli scavi	m ³	341,44			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
BA.MT.A.3 21.A	Piattaforma del corpo stradale ferroviario con terre provenienti da cave di prestito.	m ²	6.362,46			
BA.MT.A.3 24.A	Spargimento di fitocidi antigerminelli e teletossici	m ²	6.362,46			
BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi	m ³	16.415,51			
BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta fino alla profondità di 2 m	m ³	1.495,91			
BA.MT.A.3100.I01	Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione didurata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti per la voce PM.OV.A.2 01.A	kg	23.300,00			
BA.MT.A.3100.I02	Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione didurata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti per la voce PM.OV.A.5 03.A	kg	23.300,00			
BA.MT.A.3100.I03	Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione didurata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti per la voce PM.OV.A.2 01.A	kg	23.300,00			
BA.MT.A.3100.I04	Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione didurata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti per la voce PM.OV.A.5 03.A	kg	23.300,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
BA.MT.A.3100.I05	Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione didurata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti per la voce BA.OB.B.0102.A	m ²	4.179,00			
BA.MT.A.3101.A	Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm, con materiali da provvedersi a cura e spese dell'Appaltatore.	m ³	3.585,70			
BA.MT.B.3 14.A	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale.	m ³	1.005,96			
BA.MT.B.3 15.A	Formazione e semina di prato con miscuglio fornito in opera di semi selezionati.	m ²	3.353,20			
BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno specialista denominato Archeologo di cantiere.	m ³	17.908,84			
BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione	m ²	2.823,00			
BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti bellici interrati: fino a 100 cm di profondità , in assenza di acqua.	m ²	18.820,00			
BA.OB.B.0102.A	Ricerca individuale e localizzazione di ordigni oltre i 100 cm di profondità a mezzo perforazioni, senza presenza d'acqua.	m	11.984,98			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
BA.OP.A.2 01.A	Infissione e traslazione sotto la sede ferroviaria di manufatti di volume di scavo teorico non superiore a 60 metri cubi.	cad	2,00			
BA.OP.A.2 01.B	Infissione e traslazione di manufatti sotto la sede ferroviaria, sovrapprezzo per ogni metro cubo in più di scavo teorico oltre i 60 met...	m ³	157,11			
BA.OP.A.3 14.B	Profilati in resine viniliche termoplastiche della larghezza di 300 mm e dello spessore di 5 mm. in opera	m	120,32			
BA.OP.A.3 24.A	Tubi in cloruro di polivinile, del diametro esterno non inferiore a 100 mm. in opera	m	12,76			
BA.OP.A.3131.A	Impermeabilizzazione impalcati ferroviari con doppia guaina	m ²	1.413,22			
BA.PD.A.3 16.A	Formazione di palancolati in acciaio Fe 430 B	m ²	1.045,65			
BA.PD.A.3015.B	Armatura di micropali costituita da profilati tubolari in acciaio S 275 JR o superiore secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto	kg	77.787,00			
BA.PD.A.3103.F	Micropali con diametro da mm 226 a mm 250	m	3.870,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
BA.PR.A.3100.B	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in gres porcellanato per la formazione di percorsi per disabili visivi	m ²	601,00			
BA.PS.A.3 17.A	Pavimento in masselli autobloccanti con masselli di qualsiasi forma, dimensione e colore.	m ²	2.386,18			
BA.PS.A.3 32.A	Fornitura e posa in opera di cancelli a battente in acciaio	kg	112,80			
BA.PS.A.3101.A	Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale con resistenza >400kN. Peso non superiore a 100 kg	cad	4,00			
BA.RP.B.0106.A	POLIGONALE DI PRECISIONE PLANIMETRICA A LATI CORTI CON LATI LUNGI MEDIAMENTE 0,3 Km.	km	3,00			
BA.RP.B.0107.A	LIVELLAZIONE GEOMETRICA DI PRECISIONE DI NUOVE LINEE DI LIVELLAZIONE E RIDETERMINAZIONE DI LINEE DI LIVELLAZIONE ESISTENTI.	km	3,00			
BA.RP.E.0101.B	Rilievo del binario, compresi e compensati i relativi oneri, in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere d'arte (cavalcavia , muri ecc.).	km	2,20			
BA.RP.E.3100.A	Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o opere d'arte. Per ogni punto fisso materializzato su palo TE o traliccio TE o opera d'arte.	cad	44,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
BA.RP.E.3101.A	Fornitura e posa in opera di targhetta	cad	44,00			
DC.DS.D.6 29.A	RIVESTIMENTI CON GABBIONI MATERASSO O A SCATOLA DELLO SPESSORE FINITO NON INFERIORE A CM. 25	m³	36,73			
DC.DS.D.6 30.A	SOVRAPPREZZO A QUELLO DELLA VOCE DC.DS.D.629 QUANDO I GABBIONI VENGONO FORNITI DALL'APPALTATORE.	kg	2,45			
E9.AL.B.2 01.B	Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di contatto - sezionatori, formati con due conduttori di rame.	m	30,00			
E9.AL.B.5 02.B	Rimozione d'opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di contatto - sezionatori, formati con due conduttori di rame.	m	20,00			
E9.AL.C.2 01.D	Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea di qualsiasi tipo, comandati a motore.	cad	1,00			
E9.AL.C.2 01.F	Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali argani di manovra a motore.	cad	1,00			
E9.AL.C.2 02.A	Posa in opera mensolame, telai, ferramenta per sostegno sezionatori, scaricatori, commutatori, argani su pali, portali o altri sostegni.	kg	100,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
E9.AL.C.2 02.B	Posa in opera mensolame, telai, ferramenta per sostegno sezionatori, scaricatori, commutatori, argani su blocchi di fondazione o su opere murarie in genere.	kg	20,00			
E9.AL.C.3100.A	Fornitura e posa in opera di armadio per il comando ed il controllo di sezionatori TE, ecc. -per un complesso per il comando di 4 sezionatori	cad	1,00			
E9.AL.C.3100.C	Fornitura e posa in opera di armadio per il comando ed il controllo di sezionatori TE, ecc.-detrazione per ogni complesso di comandi posato in meno rispetto allo standard di cui alla voce EC.AL.C.3100.A	cad	2,00			
E9.AL.C.3100.E	Maggiorazione per fornitura e posa in opera di alimentatore AC/DC, dotato di trasformatore d'isolamento a norma RFI DNSSTB SF IS 06 365, integrato nell'armadio comando e controllo sezionatori 3 kV.	cad	1,00			
E9.AL.C.3101.A	Fornitura e posa in opera di un posto di rilevamento voltmetrico intermedio alle SSE, su sostegno predisposto, ecc.-per ogni posto di rilevamento voltmetrico intermedio alle SSE	cad	1,00			
E9.AL.C.5 03.D	Rimozione d'opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea di qualsiasi tipo, comandati a motore.	cad	1,00			
E9.AL.C.5 03.F	Rimozione d'opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali argani di manovra a motore.	cad	1,00			
E9.AL.C.5 04.A	Rimozione d'opera mensolame, telai, ferramenta per sostegno sezionatori, scaricatori, commutatori, argani da pali, portali o altri sostegni.	kg	100,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
E9.BL.D.3101.B	Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato per pali e TT con Rck a 28 giorni 30 N/mm ²	m ³	98,22			
E9.BL.D.3103.C	Formazione in opera di collare impermeabilizzante e antivibrante in corrispondenza della zona d'incastro, nei blocchi di fondazione, dei pali. ecc.-collare impermeabilizzante per gamba portale	cad	4,00			
E9.BL.D.3106.A	Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato, gettato e costipato o vibrato in opera, -Per fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mm ¹³	m ³	341,19			
E9.BL.D.3107.A	Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione di malta cementizia impermeabilizzate e traspirante, fibrorinforzata, bicomponente ad elevata flessibilità.	m ²	280,21			
E9.BL.D.5 05.A	Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di ormeggio in conglomerato cementizio entro la sede ferroviaria.	m ³	65,00			
E9.CR.C.2 01.B	Posa in opera e tesatura, ai tiri indicati dalle Ferrovie, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione a 3 kV e a 10 kV, ecc.-con due corde di alluminio:	km	3,00			
E9.CR.C.2 06.A	Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra costituiti da una o due corde di rame da 120 mm ² di sezione ecc.-per cadaun collegamento pari-dispari:	cad	6,00			
E9.CR.C.2 08.A	Formazione in opera di sezionamento della corda di alluminio avente funzione di collegamento di terra, ecc. - per cadaun sezionamento:	cad	4,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
E9.CR.C.2100.A	Posa in opera di dispositivo a semiconduttore in contenitore stagno per circuiti di protezione TE, ecc.-posa in opera del dispositivo a semiconduttore per circuiti di protezione TE.	cad	4,00			
E9.CR.C.5 16.A	Rimozione d'opera di due corde di alluminio dalla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione, con tagli e avvolgimento in matasse dei conduttori.	km	1,71			
E9.CR.D.2 04.B	Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.	cad	75,00			
E9.CR.E.3 29.A	Fornitura in opera (mediante saldatura) di piastrine di acciaio di 50x50x10 mm per l'attacco dei tondini di acciaio o delle corde di rame e di alluminio alle strutture metalliche:-con foro da 13 o 17 mm:	cad	20,00			
E9.CV.A.1 02.A	Fornitura dei materiali occorrenti per l'esecuzione di giunti su cavi per corredo assimilabile al tipo 92 A1.	cad	4,00			
E9.CV.A.2 03.A	Posa in opera di cavi, con qualsiasi tipo di isolamento e con qualunque numero di conduttori, mediante infilamento entro fori, tubi o canalette, ecc., -per ogni cavo con sezione complessiva del rame non superiore a 30 mm ² :	m	800,00			
E9.CV.A.2 05.A	Posa in opera, con appoggio in canali, canalette, ecc., di cavi con sezione complessiva del rame non superiore a 30 mm ² .	m	4.640,00			
E9.CV.A.2 07.A	Posa in opera di cassette di giunzione o di smistamento cavi.	cad	2,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
E9.CV.A.2 13.A	Esecuzione di giunti su cavi fino a quattro conduttori.	cad	4,00			
E9.CV.A.2 15.A	Introduzione dei cavi in armadi, quadri, cassette, ecc.: ecc.-per ogni cavo a un conduttore	cad	8,00			
E9.CV.A.2 15.B	Introduzione dei cavi in armadi, quadri, cassette, ecc.-per ogni cavo a due conduttori:	cad	4,00			
E9.CV.A.2 15.C	Introduzione dei cavi in armadi, quadri, cassette, ecc.-per ogni cavo a tre conduttori	cad	4,00			
E9.CV.A.2 17.B	Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o armadi di comando: per ogni conduttore con sezione da oltre 1 mm ² sino a 3 mm ² .	cad	12,00			
E9.CV.A.2 17.C	Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o armadi di comando: per ogni conduttore con sezione da oltre 3 mm ² sino a 10 mm ² .	cad	32,00			
E9.CV.B.3 02.C	Fornitura in opera (non in attraversamento) di canalette in cemento, con coperchio affiorante a raso terra, di sezione interna 100x100 mm.	m	10,00			
E9.CV.B.6 15.B	Costruzione di canali e pozzetti: -eseguita in conglomerato cementizio della voce EC.BL.C.3 03.B:	dm ³	600,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
E9.LC.A.1102.B	Fornitura di giunti a compressione a piena trazione, del tipo approvato dalle Ferrovie dello Stato, per linee aeree con corde in rame. - per corda della sezione di 120 mm ²	cad	4,00			
E9.LC.A.2 02.A	Posa in opera di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio di condutture di contatto o di alimentatori a 3 kV o a 10 kV:-per ogni isolatore o 'catena' di isolatori	cad	22,00			
E9.LC.A.5 05.A	Rimozione d'opera di isolatori o 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio conduttore.	cad	6,00			
E9.LC.B.2 01.A	Posa in opera, su sospensioni già predisposte, e tesatura ai tiri indicati dalle Ferrovie, di condutture di contatto, ecc.-per condutture con un filo di contatto, una corda portante e sezione complessiva fino a 220 mm ²	km	1,77			
E9.LC.B.2 03.A	Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con sezione complessiva di 440 mm ² .	km	3,87			
E9.LC.B.2 07.C	Allacciamento di nuove condutture di contatto ad altre preesistenti: -per ogni allacciamento di condutture con due fili di contatto e due corde portanti	cad	2,00			
E9.LC.B.2 17.B	Spostamento trasversale lungo mensole, senza smontaggio sospensione, di condutture con due fili e con una o due corde portanti regolate.	cad	9,00			
E9.LC.B.2101.B	Riduzione ai prezzi delle voci EC.LC.B.2 02.A e EC.LC.B.2 03, per pendinatura realizzata con pendino conduttore fornito in pezzi da FS.	km	3,87			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
E9.LC.B.5 20.A	Rimozione d'opera, e avvolgimento, di condutture con un filo da 100 mm ² e una corda di sezione fino a 120 mm ² .	km	0,76			
E9.LC.B.5 20.C	Rimozione d'opera di condutture di contatto ecc.-per condutture formate con due fili di contatto di sezione fino a 150 mm ² cadauno e due corde portanti di sezione fino a 155 mm ² cadauna	km	3,76			
E9.LC.C.2 01.A	Formazione in opera di scambi aerei; comprese e compensate tutte le operazioni necessarie per rendere lo scambio funzionante: - per scambio semplice	cad	8,00			
E9.LC.C.2 02.A	Formazione e posa in opera di collegamenti elettrici di qualsiasi tipo e lunghezza, tra corde portanti e fili di contatto in corrispondenza delle discese di alimentazione (voce EC.AL.B.2 01) e dei sezionamenti (voce EC.LC.A.2 03)...-per ogni collegamento	cad	4,00			
E9.PF.A.2 02.B	Formazione, su pali L.S. predisposti, di P.F. delle condutture da 440 o 610 mm ² con corde regolate senza T.C. per binari di piena linea allo scoperto.	cad	3,00			
E9.PF.A.5 11.B	Rimozione d'opera di P.F. su mensola per condutture di contatto con due corde portanti regolate.	cad	3,00			
E9.RA.A.2 02.B	Formazione, su palo LS predisposto, di R.A. delle condutture di contatto da 440 e 610 mm ² .	cad	3,00			
E9.RA.A.2 05.B	Formazione su palo tipo M, già predisposto, di tutta l'attrezzatura per l'ormeggio regolato di un estremo delle condutture di contatto, ecc.-per condutture di contatto da 440 e da 610 mm ²	cad	1,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
E9.RA.A.2 11.E	Formazione su portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci saldati o imbullonati, di tutta l'attrezzatura per il sostegno, ecc.-per ciascun portale a semplice binario, come alla voce EC.RA.A.2 09.E	cad	2,00			
E9.RA.A.2 25.A	Formazione e posa in opera, su pali e portali già predisposti, di tutte le parti costituenti un complesso di organi e accessori per la regolazione automatica, ecc.-per ogni estremo di filo di contatto regolato su palo	cad	6,00			
E9.RA.A.5 28.A	Rimozione d'opera, da pali o da portali, di tutta l'attrezzatura, di qualsiasi tipo, costituente il complesso di organi per la regolazione automatica delle condutture di contatto; ecc.-per ogni estremo di conduttore regolato su palo	cad	14,00			
E9.RA.A.5 28.C	Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di conduttore regolato su portale.	cad	8,00			
E9.SA.C.2 01.A	Posa in opera di accessori per pali, portali e per mensole di sostegno delle condutture di contatto e delle condutture di alimentazione a 3 kV o a 10 kV, ecc.-entro la sede ferroviaria	kg	47,60			
E9.SA.C.2 02.A	Posa in opera di mensole e tiranti su pali, portali o su aggrappamenti.	kg	135,00			
E9.SA.C.2 05.A	Formazione e posa in opera di apparecchiatura per sostegno condutture di contatto allo scoperto per sospensione a braccio semplice.	cad	3,00			
E9.SA.C.5 16.A	Rimozione d'opera di apparecchiature per sostegno condutture di contatto allo scoperto per sospensioni di qualsiasi tipo.	cad	20,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
E9.SA.C.5 17.A	Rimozione d'opera di mensole, tiranti, fasce a punte, parti di sospensioni, collari, ormeggi, ecc., per sostegni di qualsiasi tipo.	kg	2.900,00			
E9.SA.D.2123.A	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSF portante una sospensione per binari di corsa di stazione o di piena linea allo scoperto:-con palo tipo LSF14a.	cad	9,00			
E9.SA.D.2123.B	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto con palo tipo LSF14b.	cad	25,00			
E9.SA.D.2123.E	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto con palo tipo LSF16b.	cad	1,00			
E9.SA.D.2123.H	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto con palo tipo LSF18Gb.	cad	14,00			
E9.SA.D.2123.K	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto con palo tipo LSF20Gb.	cad	10,00			
E9.SA.D.2126.A	Formazione di attrezzatura per sostegno condutture con mensole sovrapposte, una sospensione per binario corsa e l'altra per binario secondario con palo tipo LSF -con palo tipo LSF18Gb.	cad	6,00			
E9.SA.D.2126.B	Formazione di attrezzatura per sostegno condutture con mensole sovrapposte, una sospensione per binario corsa e l'altra per binario secondario con palo tipo LSF -con palo tipo LSF20Gb.	cad	2,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
E9.SA.D.5 29.C	Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M14, M14c, M26, M27, M28, M26a, e palo LS12 (o similare).	cad	11,00			
E9.SA.D.5 29.E	Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8a, M8c, M29, M29b, M29d, M29e, e palo LS14, LS16 (o similare).	cad	11,00			
E9.SA.D.5 29.F	Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8, M30 e palo LS18, LS20 (o similare).	cad	19,00			
E9.SA.D.5 30.A	Rimozione d'opera di portali (traverse incluse) ad un binario.	cad	2,00			
E9.SC.A.6 02.A	Scavo di fondazione in materie di qualsiasi natura, consistenza e durezza, anche in roccia, anche in presenza di acqua: -fino alla profondità di 3 m:	m ³	2,00			
E9.SC.A.6 04.A	Reinterro di scavi in genere con materie di qualsiasi natura qualora non provengano da scavi eseguiti nell'ambito del lavoro; compresi e compensati gli oneri per la relativa costipazione: - per qualsiasi tipo di reinterro:	m ³	1,00			
E9.TT.A.2 01.A	Posa in opera di tiranti di ormeggio.	kg	385,00			
E9.TT.A.2 04.C	Formazione in opera di tiranti di ormeggio a terra per pali LS o M: -per ogni tirante di ormeggio di pali tipo M di regolazione automatica:	cad	1,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
E9.TT.A.5 05.A	Rimozione d'opera di tiranti di ormeggio.	kg	550,00			
E9.VA.B.1 01.A	Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.	kg	525,00			
E9.VA.B.3 08.A	Fornitura in opera di strutture in acciaio composte da pezzi fucinati, stampati, sagomati, lavorati con macchine utensili, saldati, rifiniti con lima a taglio grosso, bullonati, ecc.-per ogni struttura in acciaio:	kg	960,00			
E9.VA.B.3 09.B	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.	kg	960,00			
E9.VA.C.2 03.B	Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.	cad	10,00			
E9.VA.C.2100.A	Posa in opera di cartello di avvertimento.	cad	71,00			
E9.VA.C.2100.B	Posa in opera dI targa di individuazione.	cad	73,00			
E9.VA.C.2101.A	Posa in opera di bandierina singola completa di morsa di applicazione alla fune portante, all'alimentatore ed alle linee MT AVVERTENZE 5004209 -Per ogni bandierina singola	cad	116,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
E9.VA.C.2102.A	Posa in opera di cartelli limite di operabilità completi di morsa per l'applicazione sulla mensola . Ecc.-per ogni cartello limite di operabilità	cad	75,00			
E9.VA.C.2103.A	Posa in opera di bandierina doppia completa di morsa di applicazione alla fune portante, all'alimentatore ed alle linee MT. Ecc.-per ogni bandierina doppia	cad	4,00			
E9.VA.F.2 01.B	Compenso per completamento e aggiornamento del profilo-planimetria della linea di contatto e dei piani di elettrificazione delle stazioni,-per binario elettrificato di stazione, sia allo scoperto che in galleria	km	2,75			
E9.VR.A.2 01.A	Verniciatura parziale o totale di pali, paline, portali e apparecchiature ferrose di qualsiasi tipo,ecc.-per ogni superficie verniciata di pali, paline, portali, mensole e contrappesi:	m ²	64,10			
EC.BL.D.5 05.A	Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di ormeggio in conglomerato cementizio entro la sede ferroviaria.	m ³	10,00			
EC.CR.A.1100.D	Fornitura di capicorda a un foro per cavo da 120 mm ² per collegamento alla rotaia delle casse induttive da 500 A	cad	96,00			
EC.CR.A.1103.A	Fornitura di connessione conduttiva elettrica di tipo FS	cad	96,00			
EC.CR.E.2 08.A	Formazione e posa in opera di collegamenti trasversali tra le rotaie del binario con materiali forniti dall'Appaltatore.	cad	96,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
EC.VA.C.2101.A	Posa in opera di bandierina singola completa di morsa di applicazione alla fune portante, all'alimentatore ed alle linee MT - Per ogni bandierina singola	cad	2,00			
EI.AC.A.1 07.A	Sezionatore tripolare con portata di 63 A	cad	11,00			
EI.AC.A.1 07.B	Sezionatore tripolare con portata da 125 A	cad	6,00			
EI.AC.A.1 07.D	Sezionatore tripolare con portata da 250 A	cad	1,00			
EI.AC.A.1 07.GA	Sovrapprezzo EI.AC.A.1 07.G, per la versione tetrapolare applicato alla voce EI.AC.A.1 07.A	cad	8,00			
EI.AC.A.1 07.GB	Sovrapprezzo EI.AC.A.1 07.G, per la versione tetrapolare applicato alla voce EI.AC.A.1 07.B	cad	4,00			
EI.AC.A.1 07.GD	Sovrapprezzo EI.AC.A.1 07.G, per la versione tetrapolare applicato alla voce EI.AC.A.1 07.D	cad	1,00			
EI.AC.A.2 08.L	Posa in opera di sezionatori 160-250 A	cad	1,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
EI.AC.A.2 08.M	Posa in opera di sezionatori sino a 125 A	cad	12,00			
EI.AC.C.1 01.A	Commutatore bipolare con portata fino a 63 A	cad	14,00			
EI.AC.C.1 02.A	Contattore con portata fino a 16 A	cad	27,00			
EI.AC.C.1 02.B	Contattore con portata da oltre 16 fino a 32 A	cad	2,00			
EI.AC.C.1 03.A	Fornitura di relè di potenza in miniatura ad A.C.R. fino a 10 A, 220 V con 2-3-4- poli, costruzione compatta completo di zoccolo per montaggio ad innesto con bobina da elevata efficienza in c.c. o in c.a. ecc.	cad	6,00			
EI.AC.D.1 02.A	Differenziale alta sensibilità bipolare con portata fino a 32 A.	cad	19,00			
EI.AC.D.1 02.C	Differenziale alta sensibilità tetrapolare con portata fino a 32 A	cad	8,00			
EI.AC.D.1 02.D	Differenziale alta sensibilità tetrapolare con portata da oltre 32 fino a 63 A	cad	10,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
EI.AC.D.1 02.E	Differenziale alta sensibilità tetrapolare con portata da 63 fino a 100 A.	cad	1,00			
EI.AC.D.1 03.A	Differenziale per correnti unidirezionali bipolare 0,03 A, con portata fino a 32 A	cad	7,00			
EI.AC.D.1 03.C	Differenziale per correnti unidirezionali bipolare, 0,3 A, portata fino a 32 A	cad	27,00			
EI.AC.D.1 03.E	Differenziale per correnti unidirezionali tetrapolare, 0,03 A, con portata fino a 32 A	cad	1,00			
EI.AC.D.1 03.G	Differenziale per correnti unidirezionali tetrapolare 0,3 A, con portata fino a 32 A	cad	4,00			
EI.AC.D.1 04.B	Differenziale puro bipolare, 25 A, soglia di intervento 0,03-0,3 A.	cad	1,00			
EI.AC.I.1 01.G	Interruttore modulare tetrapolare fino a 32 A con 4 poli protetti.	cad	1,00			
EI.AC.I.1 01.PG	Sovrapprezzo EI.AC.I.1 01.P per potere di interruzione fino a 10kA; applicato a EI.AC.I.1 01.G	cad	1,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
EI.AC.I.1 02.A	Interruttore modulare bipolare fino a 32 A	cad	22,00			
EI.AC.I.1 02.B	Interruttore modulare bipolare con portata da oltre 32 A sino a 63 A	cad	1,00			
EI.AC.I.1 02.E	Interruttore modulare tetrapolare fino a 32 A	cad	5,00			
EI.AC.I.1 02.F	Interruttore modulare tetrapolare con portata da 32 a 63 A	cad	1,00			
EI.AC.I.1 07.A	Interruttore crepuscolare da esterno con fotocellula incorporata	cad	1,00			
EI.AC.I.2 10.A	Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore	cad	1,00			
EI.AC.I.2 23.A	Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN	cad	377,00			
EI.AC.P.1 04.A	Prese di corrente stagne con interruttore di blocco e base portafusibili bipolare + terra 16 A, 220 V	cad	3,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
EI.AC.S.1 03.A	Portafusibili da parete per fusibili cilindrici, unipolari con neutro della portata sino a 20 A.	cad	11,00			
EI.AC.S.1 03.I	Portafusibili da parete per fusibili cilindrici tripolari con neutro della portata da oltre 50 fino a 125 A.	cad	3,00			
EI.AC.S.1100.A	Fornitura di sezionatore-portafusibili 1PV.	cad	18,00			
EI.AC.S.1100.D	Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P.	cad	10,00			
EI.AI.F.3 10.E	Fornitura e posa in opera di apparecchi stagni per 2 lampade da 36 W	cad	72,00			
EI.AI.F.3 11.B	Fornitura e posa in opera di plafoniere stagne per 1 lampada da 36 W	cad	10,00			
EI.AI.S.2 01.A	Posa in opera di proiettori per esterno su sostegni portafari a terrazzino fisso o su pali di altezza sino a 30 m.	cad	119,00			
EI.AL.T.1 02.E	Trasformatore in aria monofase, per potenza da oltre 400 fino a 500 VA	cad	2,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
EI.AL.T.2 05.A	Posa in opera di trasformatori mono-trifasi fino alla potenza di 1500 VA	cad	2,00			
EI.AV.A.1 02.A	Armadi stagni in poliestere rinforzato con fibre di vetro IP 55.	m ²	1,20			
EI.AV.C.1 01.A	Cassetta in materiale termoplastico a forte spessore grado di protezione IP 55, ecc. : dimensioni di circa 190x140x140 mm	cad	1,00			
EI.AV.C.1 02.D	Cassette di derivazione vuote in materiale termoplastico a forte spessore grado di isolamento IP 55, (con coperchio a pressione IP 44) ecc. :dimensioni 100x100x50 mm	cad	8,00			
EI.AV.C.1 02.E	Cassette di derivazione vuote in materiale termoplastico a forte spessore grado di isolamento IP 55, (con coperchio a pressione IP 44) per impianti elettrici da incasso o da esterno,,: dimensioni 120x80x50 mm	cad	16,00			
EI.AV.C.1 02.H	Cassette di derivazione vuote in materiale termoplastico a forte spessore grado di isolamento IP 55, (con coperchio a pressione IP 44) per impianti elettrici da incasso o da esterno, :dimensioni 250x200x90 mm	cad	4,00			
EI.AV.C.2 04.A	Posa in opera di cassette di sezione frontale fino a 100 cm ² .	cad	16,00			
EI.AV.C.2 04.B	Posa in opera di cassette di sezione frontale da oltre 100 fino a 450 cm ²	cad	12,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
EI.AV.M.1 11.A	Morsetti componibili su guida per conduttori di 2,5 mm ²	cad	51,00			
EI.AV.M.1 11.B	Morsetti componibili su guida per conduttori di 4 mm ²	cad	25,00			
EI.AV.M.1 11.C	Morsetti componibili su guida per conduttori di 6 mm ²	cad	31,00			
EI.AV.M.1 11.D	Morsetti componibili su guida per conduttori di 10 mm ²	cad	4,00			
EI.AV.M.1 11.E	Morsetti componibili su guida per conduttori di 16 mm ²	cad	6,00			
EI.AV.M.1 11.G	Morsetti componibili su guida per conduttori di 35 mm ²	cad	9,00			
EI.AV.M.1 14.A	Morsettiera per conduttori di sezione complessiva sino a 10 mm ²	cad	16,00			
EI.AV.M.2 21.A	Posa in opera di morsetti combinabili	cad	161,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
EI.AV.M.2 22.A	Posa in opera di lista, rosetta, piastra o morsettiera combinata.	cad	16,00			
EI.AV.S.1 08.A	Contenitore stagno adatto al contenimento di 1 frutto modulare	cad	14,00			
EI.AV.S.2 11.B	Posa in opera di scatola per montaggio su strutture metalliche	cad	1,00			
EI.AV.S.2 11.C	Posa in opera di scatola per fissaggio a muro a mezzo stop (questi compresi).	cad	14,00			
EI.CA.C.0 06.B	Scopertura e pulitura di cunicoli delle dimensioni da 250x100 a 400x100 e posati alla profondità da 20 a 60 cm.	m	3.050,00			
EI.CV.B.1102.A	Fornitura a pie' d'opera di cavo tripolare tipo FG7(O)M1 da 1,5 mm ²	m	50,00			
EI.CV.B.1102.D	Fornitura a pie' d'opera di cavo tripolare tipo FG7(O)M1 da 6 mm ²	m	60,00			
EI.CV.P.2 01.A	Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 mm ² .	m	17.698,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
EI.CV.P.2 01.B	Posa in opera di cavi (escluso fili e corde di cui alla voce EI.CV.P.2 07) -sovrapprezzo per ogni 15 mm ² o frazione di sezione complessiva del rame oltre i 30 mm ² .	m	3.240,00			
EI.CV.P.2 03.B	sovrapprezzo per ogni 15 mm ² o frazione di sezione complessiva del rame di ciascun cavo oltre i 30 mm ²	m	1.300,00			
EI.IM.C.3 01.A	Impianto di illuminazione per centro semplice	cad	3,00			
EI.IM.C.3 01.B	Impianto di illuminazione per centro deviato	cad	2,00			
EI.IM.C.3 01.E	Impianto di illuminazione per lampada comandata da interruttore, deviatore o commutatore, ecc.-sovrapprezzo per ogni centro in più installato in parallelo al primo	cad	11,00			
EI.IM.C.3 02.A	Impianto di presa di corrente da 16 A con sezione minima dei conduttori di 2,5 mm ² e con interruttore automatico bipolare con un solo polo protetto.	cad	5,00			
EI.IM.C.3 12.B	Esecuzione di colonna montante in canalizzazione del diametro esterno di 25 mm, con cassette delle dimensioni di circa 150x125 e conduttori	m	50,00			
EI.IM.E.3 05.A	Fornitura e posa in opera di palina in vetroresina	cad	109,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
EI.LV.C.3 04.B	Fornitura in opera di pozzetti adatti allo smistamento dei cavi delle dimensioni interne di circa 45x45x60 cm circa (con fondo).	cad	17,00			
EI.LV.C.3 06.B	Costruzione di pozzetti in calcestruzzo da usarsi lungo i marciapiedi o piazzali ferroviari, ove sia richiesto il passaggio di carichi pesanti (ql 20), delle dimensioni indicate dalla dirigenza (vuoto per pieno)	dm ³	4.020,00			
EI.QE.A.1 01.E	trasformatore per campanelli 220/12-24 V 50 Hz 25 VA in conformità alle Norme CEI 14-6	cad	1,00			
EI.QE.A.1 01.F	Apparecchiature di completamento per il montaggio su quadri di bassa tensione provvisti di attacco rapido su guida DIN. - pulsante in apertura o chiusura	cad	14,00			
EI.QE.A.1 01.G	Apparecchiature di completamento per il montaggio su quadri di bassa tensione ecc. portalampada spia completa di gemma colorata	cad	70,00			
EI.QE.A.1 01.I	Apparecchiature di completamento per il montaggio su quadri di bassa tensione provvisti di attacco rapido su guida DIN. - contattore bipolare 20 A	cad	2,00			
EI.QE.A.1 01.L	Apparecchiature di completamento per il montaggio su quadri di bassa tensione provvisti di attacco rapido su guida DIN. - contattore tetrapolare 20 A	cad	28,00			
EI.QE.A.1 01.O	limitatore di sovratensione monofase con scaricatori verso terra 220 V. Per impianti trifasi si utilizzano 3 apparecchi monofase.	cad	9,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
EI.QE.A.1 01.Q	Orologio programmatore elettronico a 2 canali con possibilità di programmazione giornaliera e settimanale 10 A/2A 250 V. Riserva di carica 100 ore.	cad	1,00			
EI.QE.A.1 02.I	Trasformatore di corrente a primario avvolto corrente secondaria 5 A, dotato di barra passante 25x3 mm incorporata classe 0,5 , 6 VA, corrente primaria da 1 a 100 A	cad	1,00			
EI.QE.A.1 02.L	Trasformatore di corrente a primario passante, corrente secondaria 5 A, in esecuzione per barra e cavo classe 0,5, corrente primaria da 101	cad	2,00			
EI.QE.A.1101.A	Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con contatto OF di segnalazione aperto/chiuso	cad	5,00			
EI.QE.A.1101.C	Fornitura di ogni coppia di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con contatti commutabili OF+OF/SD	cad	60,00			
EI.QE.B.1 01.A	Quadro elettrico da parete o incasso costituito in lamiera di acciaio verniciata della profondità da 12 a 28 cm con portella e cristallo di sicurezza. Per superficie frontale al metro quadrato.	m²	1,21			
EI.QE.B.1 01.C	Quadro elettrico da parete o incasso costituito in lamiera di acciaio della profondità da 12 a 28 cm senza portella con apparecchi in vista.	m²	0,50			
EI.QE.B.1 02.D	Quadro elettrico in materiale termoplastico IP 41 a 8 posti	cad	4,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
EI.QE.B.1 02.H	Quadro elettrico in materiale termoplastico IP 41 a 54 posti	cad	2,00			
EI.QE.B.1 02.ID	Sovrapprezzo EI.QE.B.1 02.I, per centralini da esterno IP55 applicato alla voce EI.QE.B.1 02.D	cad	4,00			
EI.QE.B.1 04.A	Quadro elettrico di comando e distribuzione tipo POWER CENTER. Al metro quadrato per superficie totale, esclusa la parte posteriore e la base.	m ²	20,82			
EI.QE.B.2 05.A	Posa in opera di quadro per montaggio a parete o incasso. per quadri con pannello anteriore di superficie sino a 10 dm ²	cad	3,00			
EI.QE.B.2 05.B	sovrapprezzo per quadri con pannello anteriore di superficie superiore a 10 dm ² (per ogni 10 dm ² o frazione di superficie in più oltre i 10	cad	6,00			
EI.QE.B.2 06.A	Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di superficie non superiore ad 1 metro quadrato	cad	6,00			
EI.QE.B.2 06.B	Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a 1 metro quadrato (per ogni 10 dm ² o frazione in più, oltre il metro quadrato)	cad	52,00			
EI.QE.B.2 09.A	Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o partenza dal quadro od armadio, di qualsiasi sezione del conduttore. Per cadaun conduttore.	cad	250,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
EI.QE.B.2 09.B	Introduzione attestamento e allacciamento di conduttori di segnalazione e comando di qualunque sezione. Per cadaun conduttore.	cad	24,00			
EI.TU.I.2 01.C	Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 40 sino a 60 cm.	m	1.200,00			
EI.TU.I.2 01.D	Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm	m	60,00			
EI.TU.I.2 01.E	Posa in opera di tubi (cemento, p.v.c. o metallici) sino a 160 mm di diametro in attraversamento binari	m	44,00			
EI.TU.I.2 01.FC	Riduzione EI.TU.I.2 01.F per ogni tubo in più affiancato entro lo stesso scavo prezzi come alla sottovoce EI.TU.I.2 01.C	m	580,00			
EI.TU.I.2 01.FE	Riduzione EI.TU.I.2 01.F per ogni tubo in più affiancato entro lo stesso scavo prezzi come alla sottovoce EI.TU.I.2 01.E	m	11,00			
EI.TU.I.2 01.GE	Riduzione EI.TU.I.2 01.G per ogni tubo in più sovrapposto entro lo stesso scavo prezzi come alla sottovoce EI.TU.I.2 01.E	m	22,00			
EI.TU.M.1 01.B	Tubi in acciaio del diametro esterno da oltre 22 mm sino a 34 mm (1 Gas)	m	10,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
EI.TU.M.1 01.D	Tubi in acciaio del diametro esterno oltre 49 mm sino a 60,7 mm (2 Gas)	m	3,00			
EI.TU.M.2 03.A	Posa in opera a vista di tubi in acciaio del diametro sino a 25 mm	m	10,00			
EI.TU.M.2 03.B	Posa in opera a vista di tubi in acciaio del diametro da oltre 25 sino a 50 mm	m	3,00			
EI.TU.P.1 02.A	Tubo in P.V.C. pesante diametro 16 mm	m	60,00			
EI.TU.P.1 02.C	Tubo in P.V.C. pesante diametro 25 mm	m	10,00			
EI.TU.P.1 03.C	Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 100 mm spessore 3,2 mm	m	1.304,00			
EI.TU.P.1 04.C	Tubo in P.V.C. flessibile serie pesante del diametro di 25 mm	m	527,00			
EI.TU.P.1 04.D	Tubo in P.V.C. flessibile serie pesante del diametro di 32 mm	m	30,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
EI.TU.P.2 05.A	Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o flessibili sotto traccia o a pavimento di diametro esterno non superiore a 25 mm	m	557,00			
EI.TU.P.2 05.C	Posa in opera di tubi rigidi o flessibili in P.V.C. entro incassature a parete ovvero a pavimento, -sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione in più oltre i 25 mm del diametro esterno del tubo.	m	60,00			
EI.TU.P.2 06.A	Posa in opera di tubi rigidi o flessibili in P.V.C. a vista su opere metalliche o in muratura del diametro esterno sino a 25 mm	m	70,00			
ES.CP.C.3 05.C	Fornitura e posa in opera di cordolo stradale in elemento prefabbricato di conglomerato cementizio	m	323,28			
FA.IP.B.3 01.A	Formazione dello strato protettivo sui manti impermeabili eseguito: con agglomerato bituminoso dello spessore di cm 5	m ²	1.381,34			
FA.IT.A.3 03.A	Intonaco civile per interni su pareti e soffitti con malta di calce spenta e pozzolana	m ²	109,15			
FA.IT.A.3 04.D	Intonaco civile per esterni su pareti, parapetti, intradossi di balconi, pensiline e simili con malta bastarda composta da 0,900 m3 di malta con calce aerea idrata e sabbia per 100 Kg di cemento classe 32,5.	m ²	1.043,54			
FA.OM.A.1001.D	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo Fe 510 B C-D calmato	kg	14.552,97			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
FA.OM.A.1002.A	Fornitura e lavorazione di profilati nuovi di acciaio formati a freddo rispondenti ai requisiti CNR-UNI 10022/74	kg	8.944,99			
FA.OM.A.2001.A	Posa in opera di elementi in acciaio di acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002	kg	48.266,66			
FA.OM.A.3 04.C	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per ringhiere, cancelli e simili	kg	19.985,08			
FA.OM.B.3 02.A	Acciaio tipo Fe 430 UNI 7070-82 protetto mediante zincatura a caldo per sostegno di targhe di cui alla voce FA.OM.B.301.	kg	904,00			
FA.OM.C.3 01.H	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo	kg	34.072,28			
FA.PV.B.3 09.C	Pavimento di piastrelle di gres ceramico porcellanato con piastrelle dello spessore di 11 mm.	m ²	368,82			
FA.PV.B.3 11.A	Pavimento in lastre di serizzo dello spessore di 2 cm	m ²	8,58			
FA.PV.C.3 01.A	Massetti di sottofondo in malta cementizia come alla sottovoce BA.MA.A.106.A dello spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a cm 3	m ²	101,03			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
FA.RV.A.3 01.E	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di gres ceramico smaltate di prima scelta , a rilievo ognuna di qualsiasi superficie e dello spessore di 10 mm circa.	m ²	23,79			
FA.SE.A.3 09.B	Fornitura e posa in opera di porte antincendio in lamiera di acciaio zincato del tipo Sendzimir omologate a 120 minuti.	m ²	5,20			
FA.SG.A.2101.B	elemento a fascia fissato a parete H 30 e/o H 40 monofacciale Codice F/D-fascia(mf)-v/30P - F/D-fascia(mf)-v/40P -	m	18,00			
FA.SG.A.2102.I	Fascia Nome Stazione con grafica retroriflettente monofacciale di altezza 60 e/o 100 fissata a parete Codice F/ID-fascia(mf)-vr/60 P -	m	3,00			
FA.SG.A.2102.M	palo e Fascia Nome Stazione con grafica retroriflettente monofacciale e/o bifacciale di altezza 60 e/o 100 fissata su palo Codice F/ID-	m	16,00			
FA.SG.A.2102.P	targa a bandiera con grafica retroriflettente monofacciale e/o bifacciale di dimensioni cm 40x40 e/o 60x60 fissata a parete Codice F/ID-	cad	18,00			
FA.SG.A.2103.A	Bacheche a parete in acciaio inox, acciaio verniciato, e alluminio, Luce 100, 140 e 160 Codice F/I-Bachecha-100i/Pix- F/I-Bachecha-140i/Pi-	cad	1,00			
FA.SG.A.2103.B	Bacheche autoportanti , monofacciali o bifacciali in acciaio inox, acciaio verniciato, e alluminio, Luce 100, 140 e 160 Codice F/I -	cad	2,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
FA.SG.A.2105.A	Posa In Opera di Pannello i divieto a portale con grafica retroriflettente monofacciale e/o bifacciale di dimensioni 250x50 fissata	cad	4,00			
FA.SG.A.2105.D	targa di divieto a parete con grafica retroriflettente monofacciale di dimensioni cm 40x60 fissata a parete Codice F/DV-targa -vr/P -	cad	4,00			
FA.SG.A.2105.E	Fascia bordo marciapiede delle dimensioni di cm 200x15 con indicazioni di divieto Codice F/DV-Fascia/M - UM paio	paa	22,00			
FA.TA.A.3 01.A	Soglie liscie, sottogradi di scale, imbotti di aperture in lastre di serizzo spessore cm 2	m	100,00			
FA.TA.A.3 02.A	Soglie liscie, pedate di scale, imbotti ecc., in lastre di serizzo dello spessore di cm 2 e della larghezza superiore a 18 cm	m ²	28,80			
FA.TA.A.3 02.B	Soglie liscie, pedate di scale, imbotti ecc., in lastre di serizzo, sovrapprezzo alla FA.TA.A.302.A per ogni cm in più oltre i 2	m ²	28,80			
FA.TA.C.2 01.A	Posa in opera di pietra da taglio in masselli dello spessore di oltre 10 cm	m ³	30,00			
FA.TV.A.3 03.A	Rasatura di superfici, intonacate a civile con stucco della sottovoce FA.TV.E.1143.A	m ²	109,15			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
FA.TV.A.3 09.A	Applicazione di pittura a tempera a due mani	m ²	109,15			
FA.TV.A.3 12.C	Ciclo di verniciatura con smalto a base alchidica di cui alla sottovoce FA.TV.E.1127.A	m ²	449,12			
FA.TV.A.3 16.B	Tinteggiatura con idropittura per esterni, sovrapprezzo alla sottovoce FA.TV.A.316,A per ogni mano successiva alle prime due	m ²	1.043,54			
FA.TV.A.3 20.A	Applicazione di prodotti idrorepellenti in emulsione acquosa.	m ²	47,86			
FA.TV.A.3101.D	Pitturazione ecoattiva su superfici esterne in intonaco civile, con idropittura a base di resina silossanica , (resa 6 mq/lt in due mani).	m ²	1.043,54			
FA.TV.C.3 14.D	Applicazione di fondo antiruggine alchidica al fosfato di zinco	m ²	1.193,82			
FA.TV.C.3 18.G	Applicazione di fondo verniciante di finitura con verniciante epossidico bicomponente, senza solvente della sottovoce FA.TV.E.1130.A	m ²	1.193,82			
FA.VE.C.3 01.A	Lastre di materiale acrilico estruso ininfiammabile, trasparenti od opaline, misurate per ogni mm. di spessore.	m ²	183,32			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
GC.IP.A.6 01.A	MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO SPESSORE DI MM 2,0	m ²	828,50			
IT.IC.H.3 01.A	Fornitura e posa in opera di canalizzazioni in lamiera zincata di qualsiasi sezione, rettangolare o circolare.	kg	20,00			
IT.IC.H.3 14.A	Fornitura e posa in opera di griglie in lamiera zincata, per la presa dell'aria esterna o per l'espulsione di quella ambiente.	m ²	1,45			
IT.IC.H.3 15.A	Fornitura e posa in opera di griglie per la presa dell'aria esterna, in lamiera zincata, con serranda a lamelle folli.	m ²	0,05			
IT.IC.L.3 01.A	Fornitura e posa in opera di termostato ambiente, elettrico, scala da 15 a 35 gradi C a due contatti.	cad	1,00			
IT.ID.A.2 11.A	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in PE, delle voci elencate dal n. (IT.TB.H.101) al n.(IT.TB.H.119).	cm x m	48,00			
IT.ID.A.2 11.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE, delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186).	cm x m	57.288,80			
IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103).	m ³	41,12			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
IT.ID.C.2 11.A	Posa in opera di caditoie e chiusini stradali in conglomerato delle voci n. (IT.TB.N.104) e (IT.TB.N.105).	m ²	22,50			
IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).	kg	1.560,88			
IT.ID.C.3 04.A	Tubi di conglomerato cementizio in opera per formazione di condotte di scarico, del diametro di cm. 15 e fino a cm. 60.	cm x m	500,00			
IT.ID.C.3 04.B	Tubi di conglomerato cementizio, in opera per formazione di condotte di scarico, del diametro superiore a cm. 60 e fino a cm. 120.	cm x m	5.107,50			
IT.TB.H.1 02.D	Tubi di polietilene ad alta densità per acqua potabile per pressioni di esercizio di 100 N/cm ² , del diametro esterno di mm 32.	m	15,00			
IT.TB.H.1 03.D	Pezzi speciali: raccordi di polipropilene raccordi monogiunti delle dimensioni di mm 32.	cad	5,00			
IT.TB.H.1 06.D	Pezzi speciali: raccordi di polipropilene - gomiti a due innesti delle dimensioni di mm 32.	cad	2,00			
IT.TB.L.1 41.B	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 300, del diametro esterno di mm 100.	m	3.610,88			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
IT.TB.L.1 42.G	Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447-75 tipo 303/1, del diametro esterno di mm 400.	m	98,00			
IT.TB.L.1 42.H	Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447-75 tipo 303/1, del diametro esterno di mm 500.	m	208,00			
IT.TB.L.1 42.I	Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447-75 del tipo 303/1, del diametro esterno di mm 630.	m	98,00			
IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati.	m ³	16,28			
IT.TB.N.1 03.A	Pozzetto stradale prefabbricato in cemento armato vibrato A.R., a caduta verticale.	m ³	24,84			
IT.TB.N.1 05.A	Chiusini stradali ciechi del tipo pesante delle dimensioni di cm. 40 x 40 circa.	cad	51,00			
IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo).	kg	1.560,88			
MO.AK.R.2104.A	Posa in opera di pulsanti o portalampade di segnalazione da quadro, per ogni pulsante	cad	7,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
MO.IM.E.5105.D	Rimozione d'opera di pali tipo M 40, di sostegni portafari a pannello mobile o a corona mobile da 25 m in stazioni e piazzali elettrificati.	cad	2,00			
MO.QE.B.3124.B	Fornitura e posa in opera di pannelli in anticorodal - serigrafato e contropannello in bachelite dello spessore non inferiore a 3 mm	m²	2,40			
MO.SG.H.2103.A	Posa in opera di segnale indicatore di partenza.	cad	2,00			
MO.VR.C.1100.F	Fornitura a piè d'opera di materiali per verniciature , ecc.-vernice a smalto, di prima qualità di qualsiasi colore	kg	20,00			
MO.VR.C.1100.H	Fornitura a piè d'opera di materiali per verniciature ecc.-vernice grigia antiruggine	kg	10,00			
OM.BI.A.1 16.D	Teli di tessuto non tessuto a filo continuo in fibra poliestere pura - del peso di 500 grammi.	m²	526,60			
OM.BI.V.3 01.A	Formazione di coprigiunti nelle opere d'arte mediante la stesa di un foglio di gomma sintetica in poliisobutilene - Formazione di coprigiunti.	m	172,72			
OM.CO.A.1 02.C	Tegole piane in laterizio: tipo embrice	cad	494,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
OM.CZ.A.1 25.B	Canalette prefabbricate in c.a.v. di qualsiasi tipo e sezione, da oltre 500 cm ² e fino a 1000 cm ² .	m	12,28			
OM.CZ.A.1 25.E	Canalette prefabbricate in c.a.v. di qualsiasi tipo e sezione, da oltre 3000 cm ² e fino a 5000 cm ² .	m	404,00			
OM.CZ.D.3100.A	Fornitura in opera di elementi in c.a., prefabbricato in serie, per attraversamenti di binari carrabili e pedonabili; tipo normale.	m ²	76,99			
OM.IS.A.1 10.A	Polistirene estruso in lastre: della densità di 28 kg/m ³ .	m ³	48,60			
OM.MA.D.1 01.A	Malta formata con un volume di calce in pasta del n. OM.MA.A.101 e due volumi di sabbia del n. OM.MA.B.101. Malta formata con calce e sabbia.	m ³	0,16			
OM.ME.A.4 05.A	Verniciatura di nuovi elementi metallici di qualsiasi genere, Verniciatura di nuovi elementi metallici.	kg	312,96			
OM.OM.D.1 01.D	Blocchi cavi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompressi, dello spessore di 20 cm (tricamera).	m ²	197,20			
OM.PI.A.2 01.A	Posa in opera di lastre di pietra da taglio, di granito e di marmo di qualunque specie per pavimenti, esclusi beola, quarzite, porfido e luserna.	m ²	999,50			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
OM.PI.B.1 01.D	Pietra da taglio perfettamente squadrata in pezzi di qualunque forma e dimensione e per spessori superiori a 10 cm, granitica nazionale o porfirica.	m ³	30,00			
OM.PI.B.1 06.B	Travertino siciliano lavorato con piano levigato e coste rifilate a sega: in lastre dello spessore di 2 cm.	m ²	999,50			
OM.TU.B.3 05.B	Gronde e tubi di scarico di qualunque forma, e dimensioni in opera-gronde e tubi di scarico del n. OM.ME.D.110.B, in lamiera zincata preverniciata.	kg	613,92			
OM.TU.B.3 05.E	Gronde e tubi di scarico di qualunque forma, diame...gronde del n. OM.TU.D.122, in cloruro di polivinile.	kg	1.050,00			
PM.OV.A.2 01.A	Formazione di fasci di rotaie con materiali forniti dalle ferrovie nell'ambito delle stazioni limitrofe.	kg	46.600,00			
PM.OV.A.5 03.A	Smontaggio di fasci di rotaie con sistemazione dei materiali ricavati nell'ambito delle stazioni limitrofe.	kg	46.600,00			
SS.AC.A.2 02.B	ALLACCIAMENTO CONDUTTORI A SEMICONNETTORI NON POSATI DALL'APPALTATORE: ALLACCIAMENTO CONDUTTORI AL TERMINALE	cad	4.800,00			
SS.AC.A.2 03.A	POSA CAVI DI COLLEGAMENTO TRA SALA RELE' E UFFICIO MOVIMENTO NEL CASO I LOCALI NON SIANO ATTIGUI	m	2.700,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
SS.AC.B.1 01.A	FORNITURA APPARECCHIATURE PER BANCO: PULSANTE	cad	10,00			
SS.AC.B.1 01.B	FORNITURA APPARECCHIATURE PER BANCO: MANIGLIA	cad	27,00			
SS.AC.B.1 01.D	FORNITURA APPARECCHIATURE PER BANCO: ELEMENTO CON SOLE LAMPADE DI RIPETIZIONE	cad	1,00			
SS.AC.B.1 01.E	FORNITURA APPARECCHIATURE PER BANCO: AMPEROMETRO O VOLTMETRO DI CLASSE 1,5 DA BANCO	cad	1,00			
SS.AC.B.2 05.A	POSA APPARECCHIATURE PER BANCO: PULSANTE O LAMPADA DI RIPETIZIONE	cad	11,00			
SS.AC.B.2 05.B	POSA APPARECCHIATURE PER BANCO: MANIGLIA, DISPOSITIVI DI COMANDO CON SISTEMA YALE, AMPEROMETRO, SEGNA LATORE PER CDB, GRUPPO PULSANteria	cad	28,00			
SS.AC.E.2 03.A	POSA RELE', INTERRUPTORI A SCATTO E TELERUTTORI: RELE' DEL TIPO A SPINOTTI	cad	223,00			
SS.AC.E.2 03.B	POSA RELE', INTERRUPTORI A SCATTO E TELERUTTORI: RELE' DEL TIPO AD INNESTO	cad	104,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
SS.AC.F.1101.A	FORNITURA DI TRASMETTICHIAVE IN CASSA STAGNA	cad	2,00			
SS.AC.F.2 01.A	POSA TRASMETTICHIAVE O SERRATURE DI CONSENSO ELETTRICO	cad	2,00			
SS.AC.F.2101.A	POSA IN OPERA DI UNITA' DI CUI ALLA VOCE SS.AC.F.1101.A.	cad	2,00			
SS.AC.G.2 02.A	POSA APPARECCHIATURE PER BLOCCO CONTA ASSI	cad	2,00			
SS.AC.I.2 01.A	POSA MORSETTIERE A 12 SPINE	cad	35,00			
SS.AC.J.2 01.B	POSA SEMICONNETTORI CON TERMINALI FORNITI DALLA DITTA	cad	400,00			
SS.AC.J.2 02.B	POSA SEMICONNETTORE 'FEMMINA' CON CORAZZA: ALLACCIAMENTO CONDUTTORE AL SEMICONNETTORE (CON TERMINALI DI FORNITURA DITTA)	cad	4.000,00			
SS.AC.K.2 01.A	POSA OROLOGI REGISTRATORI PER CADAUN OROLOGIO	cad	1,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
SS.AC.K.2 01.B	POSA OROLOGI REGISTRATORI: PER CADAUNA PUNTA SCRIVENTE A UNA O DUE POSIZIONI	cad	250,00			
SS.AC.L.2 02.A	POSA IN OPERA CONTROPIASTRE PER RELE'	cad	255,00			
SS.AC.L.2 02.C	POSA IN OPERA CONTROPIASTRE PER INTERRUTTORI A SCATTO CON TERMINALI DELLA DITTA	cad	100,00			
SS.AC.M.1 01.A	FORNITURA QUADRI LUMINOSI A TESSERE: TESSERE NON DECORATE	cm ²	1.043,28			
SS.AC.M.1 01.B	FORNITURA QUADRI LUMINOSI A TESSERE: TESSERE DECORATE	cm ²	907,20			
SS.AC.M.1 01.C	FORNITURA QUADRI LUMINOSI A TESSERE: LAMPADA DI RIPETIZIONE	cad	265,00			
SS.AC.M.2 02.A	POSA IN OPERA DI QUADRI LUMINOSI DI CUI ALLA VOCE SS.AC.M.101	m ²	0,20			
SS.AC.N.1 02.A	FORNITURA RESISTORI:(TIPO REGOLABILE) FINO A 10 WATT	cad	10,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
SS.AC.N.1 02.B	FORNITURA RESISTORI: (TIPO REGOLABILE) DA OLTRE 10 FINO A 25 WATT	cad	10,00			
SS.AC.N.1 02.C	FORNITURA RESISTORI: (TIPO REGOLABILE) DA OLTRE 25 FINO A 50 WATT	cad	10,00			
SS.AC.N.1 02.D	FORNITURA RESISTORI: (TIPO REGOLABILE) DA OLTRE 50 FINO A 100 WATT	cad	10,00			
SS.AC.N.1 02.E	FORNITURA RESISTORI: (TIPO REGOLABILE) DA OLTRE 100 FINO A 600 WATT	cad	10,00			
SS.AC.N.2 03.A	POSA RESISTORI	cad	50,00			
SS.AC.O.2 03.A	POSA SUONERIE LEOPOLDER	cad	6,00			
SS.AL.C.1 01.A	FORNITURA DIODI PER V INVERSA DI CRESTA FINO A 500 VOLT PER CORRENTE EROGATA FINO A 5 AMPERE	cad	20,00			
SS.AL.C.1 01.B	FORNITURA DIODI PER V INVERSA DI CRESTA FINO A 500 VOLT PER CORRENTE EROGATA DA OLTRE 5 FINO A 12 AMPERE	cad	7,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
SS.AL.C.1 01.C	FORNITURA DIODI PER V INVERSA DI CRESTA FINO A 500 VOLT PER CORRENTE EROGATA DA OLTRE 12 FINO A 25 AMPERE	cad	7,00			
SS.AL.C.1 01.D	FORNITURA DIODI PER V INVERSA DI CRESTA FINO A 500 VOLT PER CORRENTE EROGATA DA OLTRE 25 FINO A 50 AMPERE	cad	7,00			
SS.AL.C.2 04.A	POSA DIODI	cad	41,00			
SS.AL.G.1 01.A	FORNITURA SEGNALAZIONE LUMINOSA	cad	13,00			
SS.AL.J.1 01.P	FORNITURA TRASFORMATORI MONOFASE DA OLTRE 5000 FINO A 7,5 KVA	cad	1,00			
SS.AL.J.1 02.L	FORNITURA TRASFORMATORI TRIFASE DA OLTRE 7500 FINO A 10 KVA	cad	2,00			
SS.AL.J.1 02.M	FORNITURA TRASFORMATORI TRIFASE DA OLTRE 10000 FINO A 15 KVA	cad	1,00			
SS.AL.J.2 03.B	POSA TRASFORMATORI DA OLTRE 1500 VA FINO A 7,5 KVA	cad	1,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
SS.AL.J.2 03.C	POSA TRASFORMATORI DA OLTRE 7500 VA FINO A 15 KVA	cad	3,00			
SS.CB.B.2 01.A	POSA PEDALI SILEC O CONTA ASSI	cad	4,00			
SS.CB.B.3100.A	FORNITURA IN OPERA DI PICCHETTO PER PEDALI C.A.	cad	8,00			
SS.CB.D.1 01.A	FORNITURA BULLONE AUTOFILETTANTE PER FISSAGGIO TRECCIA DI RAME ALLA ROTAIA	cad	48,00			
SS.CB.E.1 03.A	FORNITURA PICCHETTI PER C.D.B.	cad	12,00			
SS.CB.E.1 04.A	FORNITURA BASI PER CASSETTE DA C.D.B.	cad	12,00			
SS.CB.E.4 01.A	ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B.	cad	12,00			
SS.CB.E.4 01.B	ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B.: SOVRAPPREZZO PER L'AGGIUNTA DI DISPOSITIVO A PONTE	cad	12,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
SS.CE.A.2 01.A	POSA E ALLESTIMENTO CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO	cad	13,00			
SS.CE.A.2 01.B	POSA E ALLESTIMENTO CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO: ALLACCIAMENTO CONDUTTORI IN CASSETTA	cad	264,00			
SS.CE.A.2 01.C	POSA E ALLESTIMENTO CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO: CONDUTTORI INTRODOTTI E NON ALLACCIATI IN CASSETTA	cad	20,00			
SS.CE.A.2 02.A	POSA CASSETTE TERMINALI PER PEDALI CONTAASSI	cad	4,00			
SS.CE.A.2 03.A	INTRODUZIONE ED ALLACCIAMENTO CAVO FLEX DI COLLEGAMENTO: PER OGNI CONDUTTORE ALLACCIATO	cad	4,00			
SS.CE.A.2 05.A	INTRODUZIONE CAVI IN CABINA, IN GARITTA ED ARMADI	cad	4,00			
SS.CE.B.1 01.A	FORNITURA BASI PER CASSETTE FINO A QUATTRO MORSETTIERE	cad	13,00			
SS.CE.B.1 01.C	FORNITURA BASI PER CASSETTE PER CASSETTE TERMINALI	cad	4,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
SS.CE.C.1 01.B	FORNITURA CUNICOLI mm 85x85	m	3.305,40			
SS.CE.C.1 03.B	FORNITURA CUNICOLI AFFIORANTI A DOPPIA GOLA V.317	m	2.063,25			
SS.CE.C.1 03.C	FORNITURA CUNICOLI AFFIORANTI A DOPPIA GOLA T.T.3134	m	743,40			
SS.CE.C.2 04.A	POSA AFFIORANTE CUNICOLI O TUBI PER CONTEGNO CAVI: CUNICOLO V.318	m	3.148,00			
SS.CE.C.2 04.CA	MAGGIORAZIONE ALLA VOCE SS.CE.C.2 04.A	m	2.420,00			
SS.CE.C.2 04.L	POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' FINO A cm 40 OPPURE CON PROTEZIONE IN CLS	m	530,42			
SS.CE.C.2 04.R	POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80	m	100,00			
SS.CE.C.2 05.B	POSA CUNICOLI AFFIORANTI A DUE GOLE V 317	m	1.965,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
SS.CE.C.2 05.C	POSA CUNICOLI AFFIORANTI A DUE GOLE T.T.3134	m	708,00			
SS.CE.C.2 07.A	SOVRAPPREZZO PER RIEMPIMENTO CUNICOLI CON SABBIA DI CUI ALLE VOCI SS.CE.C.101., SS.CE.C.102.A., SS.CE.C.103.A., SS.CE.C.103.B	m	6.068,00			
SS.CE.C.2 08.I	SCOPERTURA TEGOLI O CUNICOLI AFFIORANTI DI DIMENSIONI SUPERIORI A mm 150x100, POSATI IN CORRISPONDENZA DEI BINARI	m	524,00			
SS.CE.C.2 08.M	SCOPERTURA TEGOLI O CUNICOLI: SOVRAPPREZZO ALLE SOTOVOCI DELLA VOCE SS.CE.C.208 PER LA LAVORAZIONE DI CUNICOLI RIEMPITI DI SABBIA	m	524,00			
SS.CE.C.2 10.I	POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' COMPRESA TRA cm 20 E cm 40	m	1.717,00			
SS.CE.C.2 10.O	POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80	m	176,00			
SS.CE.C.2 10.S	POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI O TUBI DI DIAMETRO FINO A mm 150 OLTRE QUELLI COSTITUENTI LO STRATO SUPERIORE POSATI CONTEMPORANEAMENTE	m	2.359,00			
SS.CE.F.1 01.A	FORNITURA MATERIALI PER GIUNZIONI A RESINA COLATA PER CAVI DA 2 O 4 CONDUTTORI DA mmq 1 ECC.	cad	6,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
SS.CE.F.1 01.B	FORNITURA MATERIALI PER GIUNZIONI A RESINA COLATA PER CAVI A 6,8,12 E 16 CONDUTTORI DA mmq 1 ECC.	cad	15,00			
SS.CE.F.1 07.B	FORNITURA MATERIALI PER SIGILLATURA DI POZZETTI PER CASSETTE DI SMISTAMENTO CAVI	cad	150,00			
SS.CE.F.2 10.B	ESECUZIONE GIUNZIONI A RESINA COLATA SU CAVI I.S., PER OGNI COLLEG. ESEGUITO NELLA GIUNZIONE	cad	114,00			
SS.CE.F.2 13.B	ESECUZIONE DI SIGILLATURA DI POZZETTI PER CASSETTE DI SMISTAMENTO CAVI	cad	150,00			
SS.CE.H.1 01.A	FORNITURA A PIE' D'OPERA DI CONI TERMINALI	cad	35,00			
SS.CE.J.1 01.A	FORNITURA TUBI IN PVC	kg	7.474,10			
SS.CE.K.2101.A	Posa di cavo non armato di qualsiasi tipo con esclusione di quelli di cui alla sottovoce SS.CE.K.2101.E	m	39.373,00			
SS.CE.K.2101.B	Posa di cavo armato di qualsiasi tipo, con esclusione di quelli di cui alla sottovoce SS.CE.K.2101.E, sino alla sezione complessiva	m	2.150,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
SS.CE.K.2104.A	Posa infilato del primo cavo non armato di qualsiasi tipo, con esclusione di quello di cui alla sottovoce SS.CE.K.2104.G	m	2.531,00			
SS.CE.K.2104.B	Posa infilato successivo al primo di cavo non armato del tipo di cui alla sottovoce SS.CE.K.2104.A infilato successivo al primo	m	9.489,00			
SS.CE.K.2104.C	Posa in opera del primo cavo infilato con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori, con esclusione di quello di cui alla sottovoce SS.CE.K.2104.G	m	563,00			
SS.CE.K.2104.D	Posa infilato successivo al primo di cavo con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori sino alla sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mmq.	m	342,00			
SS.CE.L.2 04.A	POSA CANALETTE DI QUALSIASI TIPO: POSA PRIMA CANALETTA SU SOSTEGNO	m	150,00			
SS.CE.L.2 06.A	APERTURA E RICHIUSURA CANALETTE	m	130,00			
SS.CE.M.1101.H	Fornitura canalette per sezione interna di mm 300 x 80	m	150,00			
SS.CM.A.1 01.B	COSTRUZIONE ARMADI ED INTELAIATURE: ARMADI DISEGNI SERIE 889	kg	750,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
SS.CM.A.2 02.A	POSA ARMADI	kg	750,00			
SS.CM.B.1 01.A	COSTRUZIONE BANCO ACEI	kg	350,00			
SS.CM.B.1 03.AA	MAGGIORAZIONE ALLA VOCE SS.MC.B.1 01.A	kg	350,00			
SS.CM.B.2 05.A	POSA BANCHI ACEI	kg	350,00			
SS.LV.A.2 01.A	GETTO DI CALCESTRUZZO PER PROTEZIONE DI CANALIZZAZIONI INTERRATE, ECCETERA	m ³	0,42			
SS.LV.A.2 01.B	GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC.	m ³	24,48			
SS.LV.D.1 01.B	FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI ZINCATI CON ZINCATURA DI ZINCO PURO A CALDO	kg	2.105,00			
SS.LV.D.1 02.A	FORNITURA DI LAMIERA DI ACCIAIO LISCE, CON DUE MANI DI VERNICE ED UNA DI MINIO	kg	8,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
SS.LV.D.1 02.D	FORNITURA DI LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, ZINCATA	kg	1.386,00			
SS.LV.D.2 04.A	POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIO	kg	841,80			
SS.LV.D.2 04.B	POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIO	kg	2.656,20			
SS.LV.D.3 05.B	FORNITURA IN OPERA DI TUBO FLEX DI ACCIAIO ZINCATO DI DIAMETRO DA 25 FINO A 40 mm	m	32,00			
SS.LV.G.2 01.A	ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI	m ³	53,81			
SS.LV.H.2 03.B	VERNICIATURA DI APPARECCHIATURE FORNITE DALLE F.S.: CASSETTE DI SMISTAMENTO	cad	13,00			
SS.LV.H.2 03.C	VERNICIATURA DI APPARECCHIATURE FORNITE DALLE F.S.: TIRANTERIA	cad	4,00			
SS.LV.I.2 02.A	ESECUZIONE FORI SU ROTAIE FINO A 10 mm	cad	96,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
SS.LV.I.2 02.B	SOVRAPPREZZO ALLA S.V. SS.LV.I.202.A PER ESECUZIONE FORI SU ROTAIE SUPERIORI A 10 mm	cad	96,00			
SS.MD.D.2 01.A	POSA MANOVRA ELETTRICA TIPO TIPO P.80, L.63, P.64 O L.90 SU DEVIATOIO SEMPLICE O INGLESE SEMPLICE	cad	4,00			
SS.MD.D.2 02.A	APPLICAZIONE DISPOSITIVO DI MANOVRA A MANO DEI DEVIATOI E DEL DISCHETTO INDICATIVO SU MANOVRE L.63, L.88, P.64, P.75, P.80, FS.55	cad	4,00			
SS.MD.E.1 01.A	FORNITURA PROTEZIONI PER CASSE DI MANOVRA DA DEVIATOIO O SCARPA FERMACARRI	cad	4,00			
SS.MD.E.2 02.A	POSA PROTEZIONI PER CASSE DI MANOVRA DA DEVIATOIO O SCARPA FERMACARRI	cad	4,00			
SS.MD.E.2 03.A	POSA PROTEZIONI IN LAMIERA PER TIRANTI DA DEVIATOIO	cad	8,00			
SS.MD.I.3 01.A	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI NUMERO RAFFIGURATO	cad	8,00			
SS.MD.I.3 01.B	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI LETTERA RAFFIGURATA	cad	4,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
SS.MD.I.3 01.C	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI FRECCIA RAFFIGURATA	cad	4,00			
SS.SG.A.1 01.B	FORNITURA ATTREZZATURE METALLICHE (PORTALI, SBALZI ECCETERA) CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI IMMERSIONE	kg	4.400,00			
SS.SG.A.2 02.A	POSA ATTREZZATURE METALLICHE PER SEGNALI PORTALI, SBALZI, ATTREZZATURE SPECIALI ECC.	kg	4.400,00			
SS.SG.A.2 02.B	POSA ATTREZZATURE METALLICHE PER SEGNALI PIANTANE SEGNALI E TAVOLE ORIENTAMENTO	kg	8,00			
SS.SG.A.2 03.A	POSA IN OPERA DI PALINA IN POLIESTERE RINFORZATO PER SOSTEGNO SEGNALI	cad	8,00			
SS.SG.A.2 03.B	POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA DI SOSTEGNO TIPO UNIFER IN VETRORESINA	cad	8,00			
SS.SG.B.2 01.A	COSTRUZIONE BLOCCHI IN C.L.S. PER SEGNALI	m ³	17,40			
SS.SG.E.1 01.A	FORNITURA SEGNALE LUMINOSO AD UNA SOLA INDICAZIONE	cad	6,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
SS.SG.E.1 01.B	FORNITURA SEGNALATORE LUMINOSO: PER OGNI SEGNALAZIONE OLTRE LA PRIMA	cad	2,00			
SS.SG.E.2 02.A	POSA SEGNALATORE LUMINOSO	cad	6,00			
SS.SG.F.1 01.A	FORNITURA MENSOLA INFERIORE PER SOSTEGNO SEGNALI	cad	12,00			
SS.SG.F.1 02.A	FORNITURA MENSOLA SUPERIORE PER SEGNALATORE LUMINOSO	cad	6,00			
SS.SG.F.1 03.A	FORNITURA MENSOLA PER SEGNALE DI CHIAMATA	cad	2,00			
SS.SG.H.2 01.A	POSA SEGNALE LUMINOSO CON RELE' SCHERMO O SPECCHI DICROICI	cad	12,00			
SS.SG.H.2 02.A	POSA SEGNALE DI CHIAMATA	cad	2,00			
SS.SG.I.1 01.A	FORNITURA TABELLE TRIANGOLARI DI LIMITAZIONE DI VELOCITA'	cad	2,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
SS.SG.I.2 05.A	POSA TABELLE DI LIMITAZIONE DI VELOCITA'	cad	2,00			
SS.SG.I.2 06.A	POSA TAVOLE DI ORIENTAMENTO FISSATE CON NASTRI D'ACCIAIO: PER CADAUNA STAFFA	cad	64,00			
TC.GD.D.3101.A	Giunto (cavi a 8 fibre ottiche) cadauno	cad	4,00			
TC.GD.D.3101.E	Fornitura in opera della presa stagna di tipo PS, dei relativi collegamenti elettrici e per l'esecuzione delle misure elettriche	cad	4,00			
TC.GD.E.6002.A	Esecuzione di giunzione su cavi per telecomunicazioni secondari in rame a 4 coppie conformi alle specifiche RFI vigenti	cad	7,00			
TC.PM.F.2 08.B	Posa di cavo nelle salite alle cassette di sezionamento, teste terminali, apparecchiature, ecc. entro tubo flessibile	m	4,50			
TC.PM.F.2 12.A	Posa di cavo infilato entro canalizzazioni esistenti per il primo cavo	m	1.434,00			
TC.PM.F.2 12.B	Posa di cavo infilato entro canalizzazioni esistenti per ogni cavo in più	m	6.112,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
TC.ST.C.3 07.A	Fornitura in opera di testine terminali con morsetti a vite per cavi di impianti interni a 10 cp.	cad	2,00			
TC.ST.C.3 07.E	Fornitura in opera di testine terminali con morsetti a vite per cavi di impianti interni a 50 cp.	cad	2,00			
TC.ST.F.1104.A	Fornitura di piantana telefonica con tettuccio e leggio	cad	3,00			
TC.ST.F.2104.A	Posa di piantana telefonica con tettuccio e leggio	cad	3,00			
TC.ST.H.3103.A	Terminazione (cavo a 8 Fibre Ottiche)	cad	4,00			
TC.TS.A.1001.A	Fornitura di subtelai o subrack modulare di CTS/CTS0, consistente in un unico subtelai o in due distinti subtelai (analogico e digitale)	cad	1,00			
TC.TS.A.1001.B	Fornitura di Modulo Alimentatore CTS/CTS0 con tensione nominale di ingresso di 24 Vcc e tensioni stabilizzate di uscita necessarie per la corretta alimentazione dei moduli	cad	1,00			
TC.TS.A.1001.C	Fornitura di Modulo Logica e Controllo per CTS/CTS0, completo dei circuiti per il controllo, comando e diagnostica di tutte le interfacce analogiche e digitali	cad	1,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
TC.TS.A.1002.A	Fornitura di Modulo Interfaccia per n.2 linee/circuiti di qualunque tipologia prevista nella specifica di riferimento, consistente in un unico modulo o in due distinti moduli	cad	1,00			
TC.TS.A.1002.B	Fornitura di dispositivo per il controllo del supporto trasmissivo (DCC).	cad	1,00			
TC.TS.A.1005.A	Fornitura di Modulo interfaccia per n.2 connessioni verso qualunque tipologia di consolle e/o CTS/CTS0 e/o linea BCA/BC, consistente in un unico modulo o in due distinti moduli	cad	1,00			
TC.TS.A.1007.A	Fornitura di Modulo interfaccia radio 900 MHz da alloggiare nel sub telaio per l'interfacciamento a rete radiomobile cellulare GSM/GSM-R	cad	1,00			
TC.TS.A.2001.A	Posa in opera di sub telaio o subrack modulare di CTS/CTS0, consistente in un unico sub telaio o in due distinti subtelai (analogico e digitale)	cad	1,00			
TC.TS.A.2001.B	Posa in opera di Modulo Alimentatore CTS/CTS0 con tensione nominale di ingresso di 24 Vcc e tensioni stabilizzate di uscita necessarie per la corretta alimentazione dei moduli installati	cad	1,00			
TC.TS.A.2001.C	Posa in opera di Modulo Logica e Controllo per CTS/CTS0, completo dei circuiti per il controllo, comando e diagnostica di tutte le interfacce analogiche e digitali	cad	1,00			
TC.TS.A.2002.A	Posa in opera di Modulo Interfaccia per n.2 linee/circuiti di qualunque tipologia prevista nella specifica di riferimento, consistente in un unico modulo o in due distinti moduli	cad	1,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
TC.TS.A.2002.B	Posa in opera di dispositivo per il controllo del supporto trasmissivo (DCC).	cad	1,00			
TC.TS.A.2005.A	Posa in opera di Modulo interfaccia per n.2 connessioni verso qualunque tipologia di consolle e/o CTS/CTS0 e/o linea BCA/BC, consistente in un unico modulo o in due distinti moduli	cad	1,00			
TC.TS.A.2006.A	Posa in opera di Modulo interfaccia per telediffusione sonora, consistente in un unico modulo o in due distinti moduli (analogico e digitale)	cad	1,00			
TC.TS.A.2007.A	Posa in opera di Modulo interfaccia radio 900 MHz da alloggiare nel subtelaiio per l'interfacciamento a rete radiomobile cellulare GSM/GSM-R	cad	1,00			
TC.TS.B.1001.A	Fornitura di subtelaiio modulare -qualora necessario per installazione radio 900 MHz - completo di tutto il necessario per il contenimento degli apparati/moduli	cad	1,00			
TC.TS.B.1001.B	Fornitura di Modulo Convertitore DC/DC da installare nel subtelaiio blocco radio, con tensione nominale di ingresso 24 Vcc e tensioni stabilizzate di uscita	cad	1,00			
TC.TS.B.1002.A	Fornitura di Blocco radio GSM-R .	cad	1,00			
TC.TS.B.1003.A	Fornitura di modulo per interfaccia dati per modulo radio GSM-R.	cad	1,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
TC.TS.B.2001.A	Posa in opera di subtelaio modulare -qualora necessario per installazione radio 900 MHz - completo di tutto il necessario per il contenimento degli apparati/moduli	cad	1,00			
TC.TS.B.2001.B	Posa in opera di Modulo Convertitore DC/DC da installare nel subtelaio blocco radio, con tensione nominale di ingresso 24 Vcc e tensioni stabilizzate di uscita	cad	1,00			
TC.TS.B.2002.A	Posa in opera di Blocco radio GSM-R .	cad	1,00			
TC.TS.B.2003.A	Posa in opera di modulo per interfaccia dati per modulo radio GSM-R.	cad	1,00			
TC.TS.B.3001.A	Fornitura e posa di impianto di antenna esterno a parete realizzato con antenna di tipo omnidirezionale.	cad	1,00			
TC.TS.C.1001.A	Fornitura di subtelaio modulare ""alimentatore"" per il contenimento dei moduli in grado di alimentare l'intero sistema CTS/CTS0.	cad	1,00			
TC.TS.C.1002.A	Fornitura di unità di alimentazione da 220Vca (-15 + 10%) ÷ 150Vca (-15 + 20%), uscita 24Vcc stabilizzati.	cad	1,00			
TC.TS.C.1002.B	Fornitura di Modulo carica batterie in tampone, con caratteristiche idonee per garantire condizioni di ricarica ottimali per le varie capacità di batterie previste	cad	1,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
TC.TS.C.1002.C	Fornitura gruppo batterie ermetiche al piombo - garantite per vita utile non inferiore a 10 anni - autonomia 12Ah.	cad	1,00			
TC.TS.C.1003.A	Fornitura di Modulo protezione uscite da installare nel subtelaio alimentatore per la distribuzione della tensione di 24 Vcc .	cad	1,00			
TC.TS.C.2001.A	"Posa in opera di subtelaio modulare ""alimentatore"" per il contenimento dei moduli in grado di alimentare l'intero sistema CTS/CTS0."	cad	1,00			
TC.TS.C.2002.A	Posa in opera di unità di alimentazione da 220Vca (-15 + 10%) ÷ 150Vca (-15 + 20%), uscita 24Vcc stabilizzati.	cad	1,00			
TC.TS.C.2002.B	Posa in opera di Modulo carica batterie in tampone, con caratteristiche idonee per garantire condizioni di ricarica ottimali per le varie capacità di batterie previste	cad	1,00			
TC.TS.C.2003.A	Posa in opera di Modulo protezione uscite da installare nel subtelaio alimentatore per la distribuzione della tensione di 24 Vcc .	cad	1,00			
TC.TS.D.1001.A	Fornitura di console DIGITEL dotata di tutto il software e firmware per le funzioni GSM-R.	cad	1,00			
TC.TS.D.1003.A	Fornitura di dispositivo esterno di alimentazione consolle con tensione di ingresso nominale 220Vac.	cad	1,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
TC.TS.D.1005.A	Fornitura di telefono tonitel in versione da tavolo	cad	2,00			
TC.TS.D.1006.A	Fornitura di telefono tonitel in versione per montaggio in cassa stagna.	cad	3,00			
TC.TS.D.1007.A	Fornitura di cassa stagna conforme al disegno TT 3166/bis.	cad	3,00			
TC.TS.D.2001.A	Posa in opera di console DIGITEL .	cad	1,00			
TC.TS.D.2005.A	Posa in opera di telefono tonitel in versione da tavolo	cad	2,00			
TC.TS.D.2006.A	Posa in opera di telefono tonitel in versione per montaggio in cassa stagna.	cad	3,00			
TC.TS.D.2007.A	"Posa in opera di cassa stagna conforme al disegno TT 3166/bis; in ambito di stazione o lungo linea su piantana telefonica od a muro	cad	3,00			
TC.TS.F.1001.A	Fornitura di subtelaio modulare telealimentazione per il contenimento di almeno n.7 moduli di telealimentazione.	cad	1,00			
TC.TS.F.1002.A	Fornitura di Modulo telealimentatore ± 70 Vcc o 60Vcc per la telealimentazione di un circuito di piazzale/interstazionale/uffici.	cad	4,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
TC.TS.F.1002.B	Fornitura di Modulo dispositivo (integrato o implementato su modulo separato) per la protezione del personale da contatti accidentali su una linea telealimentata.	cad	1,00			
TC.TS.F.2001.A	Posa in opera di subtelaio modulare telealimentazione per il contenimento di almeno n.7 moduli di telealimentazione.	cad	1,00			
TC.TS.F.2002.A	Posa in opera di Modulo telealimentatore \pm 70 Vcc o 60Vcc per la telealimentazione di un circuito di piazzale/interstazionale/uffici.	cad	4,00			
TC.TS.F.2002.B	Posa in opera di Modulo dispositivo (integrato o implementato su modulo separato) per la protezione del personale da contatti accidentali su una linea telealimentata.	cad	1,00			
VA.RC0H.A01.58.0001	Posa di Diffusore PH20T (trombe da esterno)	cad	24,00			
VA.RC0H.A01.58.0002	Posa diffusore CELL10BDT (bidirezionale da sottopasso)	cad	19,00			
VA.RC0H.A01.58.0003	Posa in opera amplificatore per Diffusione Sonora di tipo "monitorabile"	cad	3,00			
VA.RC0H.A01.58.0004	Posa diffusore Apart CMR20 (per incasso su carter marciapiedi)	cad	8,00			
VA.RC0HA02170001□	Fornitura e posa in opera di ventilatore assiale da parete con piastra di montaggio in acciaio verniciato e ventola in alluminio. Portata 100 m3/h e prevalenza statica pari a 20 Pa. Diametro pari a 100 mm, potenza di 0,04 kw nominali – 4 poli – ecc.	CAD	1,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
VA.RC0HA02170002□	Fornitura e posa in opera di ventilatore assiale da parete con carcassa in alluminio estruso con speciali fissaggi a T. Girante in resina propilenica nera resistente ai raggi ultra-violetti, con mozzo in alluminio. Motore di tipo totalmente chiuso IP 55.	CAD	1,00			
VA.RC0HA02170003□	Fornitura di cavo per rete locale LAN, secondo norme EIA/TIA 568 ISO/IEC 11801, impedenza 100 Ω, categoria 6 - ecc.	m	20,00			
VA.RC0HA02170004□	Fornitura e posa in opera di condizionatore ad armadio monoblocco ad espansione diretta per ambienti tecnologici, mandata a dislocamento, avente le seguenti caratteristiche: 1- Alimentazione elettrica 400 V/3N/50 Hz; 2- Serranda per il free-cooling ecc.	CAD	2,00			
VA.RC0HA02170005□	Fornitura e posa in opera di trasmettitore di pressione differenziale dotato di sensore capacitivo f.s.50 Pa, precisione +/- 1% f.s.,	CAD	1,00			
VA.RC0HA02170006□	Fornitura e posa in opera di modulo I/O per la gestione/remotizzazione dei Digital input/output ed Analogical Input, protocollo di comunicazione Modbus RTU Ethernet composto da:1- Scheda di acquisizione 2 PT AI 0-20MA 12BIT ISOL;ecc.	CAD	1,00			
VA.RC72.A21.67.0001	Modifiche di lucidi o di "file" in formato "RASTER" degli impianti esistenti, in base a disegni già variati, compresi spostamenti e rifacimenti occorrenti per inserimento nuove condizioni, compresa la fornitura di n. 2 copie eliografiche.	cad	90,00			
VA.RC72.A21.67.0002	Studio ed esecuzione di modifiche in rosso e giallo su elaborati di impianto già esistenti TE, IS, TT, LFM (sulla base di disegni planimetrici o abbozzati) in formato DWG (con eventuale collegamento a tavole relative all'impianto esistente in formato TIF)	cad	180,00			
VA.RC72.A21.67.0003	Studio ed elaborazione completa di nuovi circuiti riferiti ad impianti già esistenti (sulla base di disegni planimetrici o abbozzati) in formato DWG. Elaborazione di disegni relativi ad impianti TE, IS, TT, LFM, per ogni formato A4 o frazione.	cad	40,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
VA.RC72.A21.67.0004	Esecuzione di scansione eseguita sul posto, mediante scanner A0 a colori, dei disegni modificati in rosso e giallo degli impianti esistenti IS, TLC, LFM , TE. Per ogni formato A4 o frazione.	cad	90,00			
VA.RC72.A21.67.0005	Modifiche in cabina dei circuiti esistenti nell'impianto ACEI per l'inserimento del nuovo sistema Bca, durante tutte le fasi previste dei lavori.	CORPO	2,00			
VA.RC72.A21.67.0006	Attività in ausilio alla CVT per l'inserimento delle modifiche "cartellinate" su impianto ACEI in esercizio, compresa la messa a disposizione delle strumentazione e degli apparati necessari per consentire tali attività, ecc.	CORPO	2,00			
VA.RC72.A21.67.0007	Rimozione centralina di alimentazione e delle batterie in seguito alla necessità di liberare i rispettivi locali per la realizzazione della nuova sala Rele' e consegna delle apparecchiature a RFI.	CORPO	1,00			
VA.RC72.A21.67.0008	Attività di messa in servizio del nuovo SIAP per alimentare provvisoriamente l'attuale impianto ACEI e per rendere l'impianto completo e funzionante.	CORPO	1,00			
VA.RC72A0226A001	Posa in opera di Paraurti ad attrito del tipo 1 in base alla Specifica Tecnica di Fornitura DI.TCAR.SF.AR.01.001.A	Cad	2,00			
VA.RC72A0226A002	Fornitura e posa in opera di Traversa Limite realizzate in Cemento Armato Vibrato, isolate elettricamente e verniciate con due mani di pittura acrilica al solvente per cementi vibrati, complete di cuffie terminali in gomma dielettrica.	cad	4,00			
VA.RC72A0226A003	Rimozione e accantonamento in loco di passatoie a raso prefabbricate in gomma, per Passaggi a Livello carrabili o pedonali sia in Stazione che in Linea per ogni metro lineare di larghezza della carreggiata stradale e per singolo binario.	m	12,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
VA.RC72A0226L001	Fornitura di corpo illuminante per esterni con ottica stradale a luce diretta. Vano ottico in pressofusione di alluminio, sottoposto a fosfocromatazione. Vetro di protezione sodico-calcico temprato, spessore 5mm. ecc.	cad	61,00			
VA.RC72A0226L002	Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità versione in armadio metallico, tipo ON-LINE a doppia conversione da 15 KVA, autonomia > 60' alla massima potenza, tensione di ingresso trifase 400V +/- ecc.	Cad	1,00			
VA.RC72A0226L003	Fornitura e posa in opera di plafoniera in acciaio inox da incasso IP66, doppio isolamento, con lampada FL26W; corpo quadrato in nylon, infrangibile strabilizzato raggi UV; cornice stabilizzata raggi UV in acciaio inox; ecc.	Cad	32,00			
VA.RC72A0226L004	Fornitura e posa in opera di canale luminoso con plafoniere IP65 per lampade fluorescenti T5 1x54W. Modulo luminoso strutturale portante, di lunghezza totale 2,30 metri, idoneo al fissaggio a 45° fra soffitto e parete costituito da: carenatura metallica	Cad	13,00			
VA.RC72A0226L005	Fornitura di Multimetro digitale per misure di Tensione, Corrente, cos φ, Potenza attiva, Potenza reattiva e Frequenza per linee 220/400V. Misura tensione diretta, misura corrente indiretta tramite TA esterno 150/5A. Ecc.	Cad	1,00			
VA.RC72A0226L006	Fornitura e posa in opera di Supporto testa palo per sostegno di più armature.	Cad	10,00			
VA.RC72A0226O001	Fornitura e posa in opera di giunto idroespandente autosigillante delle dimensioni di 20 x 25 mm, per la tenuta idraulica di riprese di getto orizzontali e verticali in strutture di calcestruzzo, composto da bentonite sodica naturale (75%) e gomma	m	176,80			
VA.RC72A0226O002	Fornitura e posa in opera di misto cementato, gettato e costipato in opera in strati di spessore fino a 50 cm, con le caratteristiche indicate nel Capitolato Opere civili e un quantitativo di cemento non inferiore al 4%.	m ³	73,19			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
VA.RC72A0226O003	Fornitura e posa in opera di elementi di protezione modulari aperti per ricovero viaggiatori (shelter) con struttura in alluminio estruso e copertura in lastre di metacrilato, delle dimensioni: lungh. m 5,70 ca., largh. m 1,60 ca. e h. 3,15 ca.	cad	2,00			
VA.RC72A0226O004	Sigillatura e impermeabilizzazione elastica di giunti di dilatazione mediante impiego di nastro in TPE della larghezza di 17 cm.	m	176,80			
VA.RC72A0226O005	Fornitura e posa in opera di pannelli compositi, di spessore mm 3, esclusa sottostruttura, compresi materiali minuti per il fissaggio ed ogni onere per fornire la copertura in opera completa in ogni sua parte.	m ²	395,80			
T O T A L E V O C E A C O R P O 2						

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
OPERE A MISURA						
BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm2	m ³	375,33			
BA.CZ.A.3 01.C	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C20/25 N/mm2	m ³	9,00			
BA.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm2	m ³	285,92			
BA.CZ.A.3 03.A	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza compresa tra 15 e 50 Kg/m3.	m ³	6,47			
BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.	m ³	294,19			
BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari	m ²	2.812,45			
BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.	kg	17.420,30			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
BA.CZ.A.3 10.A	Rete di acciaio elettrosaldato	kg	4.133,28			
BA.DE.A.5 04.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, fino alla profondità di 2 m.	m ³	41,43			
BA.DE.A.5 06.B	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, a sezione obbligata.	m ³	12,50			
BA.DE.A.5 34.A	Rimozione di ringhiere cancelli, parapetti in ferro e simili.	kg	5.784,35			
BA.DE.A.5 37.A	Rimozione di finestre e porte di qualunque superficie e tipo di materiale.	m ²	1,80			
BA.DE.C.0102.A	Compenso per lo smaltimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti	t	12.715,25			
BA.DE.C.0103.A	Compenso per lo smaltimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi.	t	1.829,79			
BA.DE.C.0104.A	Compenso per il recupero dei rifiuti in impianti autorizzati.	t	26.391,79			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
BA.DE.C.0106.A	Trasporto di rifiuti di cui alle voci BA.DE.C.0102, BA.DE.C.0103 e BA.DE.C.0104 a distanza oltre i 20 km dal sito di produzione	t x km	1.310.676,97			
BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari con terre provenienti dagli scavi	m ³	1.384,48			
BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta fino alla profondità di 2 m	m ³	306,38			
BA.MT.A.3003.B	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni a profondità da oltre 2 m e fino a 4 m	m ³	2.193,48			
BA.MU.A.3 10.A	Muratura di laterizi forati da tamponamento, con malta di calce e sabbia.	m ³	0,81			
BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione	m ²	289,50			
BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti bellici interrati: fino a 100 cm di profondità , in assenza di acqua.	m ²	49,00			
BA.OB.B.0102.A	Ricerca individuale e localizzazione di ordigni oltre i 100 cm di profondità a mezzo perforazioni, senza presenza d'acqua.	m	742,32			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
BA.OB.C.0101.A	Scavo di sbancamento per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi	m ³	31.388,80			
BA.OB.C.0101.B	Scavo di profondità su aree ristrette per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi	m ³	8.534,45			
BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano	m ³	233,82			
BA.OB.C.0102.A	Sistemazione sommaria delle terre di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni	m ³	40.157,07			
BA.PS.A.3 08.A	Sottofondazione stradale costituita da uno strato di sabbia di cava o di fiume di 20 cm	m ²	25,00			
BA.PS.A.3 09.A	Fondazione stradale in pietrame dello spessore non inferiore a 20 cm e non superiore a 35 cm	m ³	25,00			
BA.PS.A.3 11.A	Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 8 cm	m ²	25,00			
BA.PS.A.3 12.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso, semiaperto (binder), di spessore finito non inferiore a 4 cm	m ²	25,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
BA.PS.A.3 13.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso), dello spessore finito non inferiore a 3 cm	m ²	25,00			
BA.PS.A.3 17.A	Pavimento in masselli autobloccanti con masselli di qualsiasi forma, dimensione e colore.	m ²	403,37			
BA.PS.A.3 28.B	Recinzione con rete metallica elettrosaldata mon tata su sostegni di conglomerato cementizio con rete doppiamente zincata	m ²	520,35			
BA.PS.A.3 31.A	Recinzione metallica di acciaio in opera su muri o cordoli	kg	812,32			
DC.DS.D.2 27.A	FORMAZIONE DI SENTIERI PEDONALI MEDIANTE FORNITURA E SPANDIMENTO DI PIETRISCHETTO O MISTO DI CAVA	m ³	211,73			
E9.AL.B.2 01.B2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.AL.B.2 01.B	m	30,00			
E9.AL.B.5 02.B2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.AL.B.5 02.B	m	20,00			
E9.AL.C.2 01.D2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.AL.C.2 01.D	cad	1,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
E9.AL.C.2 02.A2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.AL.C.2 02.A	kg	100,00			
E9.AL.C.2 02.B2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.AL.C.2 02.B	kg	20,00			
E9.AL.C.3101.A2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.AL.C.3101.A	cad	1,00			
E9.AL.C.5 03.D2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.AL.C.5 03.D	cad	1,00			
E9.AL.C.5 03.F2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.AL.C.5 03.F	cad	1,00			
E9.AL.C.5 04.A2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.AL.C.5 04.A	kg	100,00			
E9.BL.D.3101.B2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.BL.D.3101.B	m ³	98,22			
E9.BL.D.3103.C2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.BL.D.3103.C	cad	4,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
E9.BL.D.3106.A2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.BL.D.3106.A	m ³	341,19			
E9.BL.D.3107.A2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.BL.D.3107.A	m ²	280,21			
E9.BL.D.5 05.A2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.BL.D.5 05.A	m ³	65,00			
E9.CR.C.2 01.B2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.CR.C.2 01.B	km	3,00			
E9.CR.C.2 06.A2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.CR.C.2 06.A	cad	6,00			
E9.CR.C.2 08.A2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.CR.C.2 08.A	cad	4,00			
E9.CR.C.2100.A2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.CR.C.2100.A	cad	4,00			
E9.CR.C.5 16.A2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.CR.C.5 16.A	km	1,71			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
E9.CR.D.2 04.B2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.CR.D.2 04.B	cad	75,00			
E9.CR.E.3 29.A2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.CR.E.3 29.A	cad	20,00			
E9.LC.A.2 02.A2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.LC.A.2 02.A	cad	22,00			
E9.LC.A.5 05.A2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.LC.A.5 05.A	cad	6,00			
E9.LC.B.2 01.A2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.LC.B.2 01.A	km	1,77			
E9.LC.B.2 03.A2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.LC.B.2 03.A	km	3,87			
E9.LC.B.2 07.C2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.LC.B.2 07.C	cad	2,00			
E9.LC.B.2 17.B2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.LC.B.2 17.B	cad	9,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
E9.LC.B.2101.B2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.LC.B.2101.B	km	3,87			
E9.LC.B.5 20.A2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.LC.B.5 20.A	km	0,76			
E9.LC.B.5 20.C2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.LC.B.5 20.C	km	3,76			
E9.LC.C.2 01.A2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.LC.C.2 01.A	cad	8,00			
E9.LC.C.2 02.A2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.LC.C.2 02.A	cad	4,00			
E9.PF.A.2 02.B	Formazione, su pali L.S. predisposti, di P.F. delle condutture da 440 o 610 mm ² con corde regolate senza T.C. per binari di piena linea allo scoperto.	cad	2,00			
E9.PF.A.2 02.B2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.PF.A.2 02.B	cad	1,00			
E9.PF.A.5 11.B2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.PF.A.5 11.B	cad	3,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
E9.RA.A.2 02.B2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.RA.A.2 02.B	cad	3,00			
E9.RA.A.2 05.B2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.RA.A.2 05.B	cad	1,00			
E9.RA.A.2 11.E2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.RA.A.2 11.E	cad	2,00			
E9.RA.A.2 25.A2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.RA.A.2 25.A	cad	6,00			
E9.RA.A.5 28.A2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.RA.A.5 28.A	cad	14,00			
E9.RA.A.5 28.C2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.RA.A.5 28.C	cad	8,00			
E9.SA.C.2 01.A2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.SA.C.2 01.A	kg	47,60			
E9.SA.C.2 02.A2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.SA.C.2 02.A	kg	135,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
E9.SA.C.2 05.A2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.SA.C.2 05.A	cad	3,00			
E9.SA.C.5 16.A2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.SA.C.5 16.A	cad	20,00			
E9.SA.C.5 17.A2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.SA.C.5 17.A	kg	2.900,00			
E9.SA.D.2123.A2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.SA.D.2123.A	cad	9,00			
E9.SA.D.2123.B2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.SA.D.2123.B	cad	25,00			
E9.SA.D.2123.E2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.SA.D.2123.E	cad	1,00			
E9.SA.D.2123.H2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.SA.D.2123.H	cad	14,00			
E9.SA.D.2123.K2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.SA.D.2123.K	cad	10,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
E9.SA.D.2126.A2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.SA.D.2126.A	cad	6,00			
E9.SA.D.2126.B2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.SA.D.2126.B	cad	2,00			
E9.SA.D.5 29.C2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.SA.D.5 29.C	cad	11,00			
E9.SA.D.5 29.E2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.SA.D.5 29.E	cad	11,00			
E9.SA.D.5 29.F2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.SA.D.5 29.F	cad	19,00			
E9.SA.D.5 30.A2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.SA.D.5 30.A	cad	2,00			
E9.TT.A.2 01.A2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.TT.A.2 01.A	kg	385,00			
E9.TT.A.2 04.C2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.TT.A.2 04.C	cad	1,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
E9.TT.A.5 05.A2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.TT.A.5 05.A	kg	550,00			
E9.VR.A.2 01.A2P	Maggiorazione per lavori da eseguire in interr.notturna durata>4h20m e <=4h30m; applicata alla voce E9.VR.A.2 01.A	m ²	64,10			
EC.BL.D.5 05.A	Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di ormeggio in conglomerato cementizio entro la sede ferroviaria.	m ³	25,00			
ES.CI.C.3 03.B	Fornitura e posa in opera di tubi rigidi in PVC 'serie pesante' del diametro esterno da mm 17 a mm 25	m	20,64			
FA.IT.A.3 03.D	Intonaco civile per interni su pareti e soffitti con malta bastarda composta da 0,900 m3 di malta con calce aerea idrata e sabbia	m ²	1,80			
FA.TV.A.3 10.A	Tinteggiatura con idropittura per interni a due mani dati a pennello o a rullo	m ²	1,80			
IT.ID.A.2 01.B	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n.(IT.TB.A.104), del diam. est. maggiore di mm. 33,4	kg	232,00			
IT.ID.A.2 01.E	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n.(IT.TB.A.104), del diam. est. maggiore di mm. 141,3	kg	3.230,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
IT.ID.C.2 03.A	Formazione di condotte di qualsiasi lunghezza e per qualsiasi destinazione con tubi di grès ceramico per fognature.	cmxm	11.093,00			
IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103).	m³	85,72			
IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).	kg	4.040,00			
IT.ID.C.3 04.B	Tubi di conglomerato cementizio, in opera per formazione di condotte di scarico, del diametro superiore a cm. 60 e fino a cm. 120.	cm x m	43.680,00			
IT.RM.A.5 02.A	Rimozione d'opera di tubazioni di acciaio di qualsiasi diametro e relativi pezzi speciali, per tubazioni e parti di impianti in vista.	m	550,00			
IT.TB.A.1 01.H	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann), del diametro nominale di mm 65.	kg	232,00			
IT.TB.A.1 01.L	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann), del diametro nominale di mm 150.	kg	3.230,00			
IT.TB.M.1 09.D	Tubi di grès ceramico per fognature del diametro interno di mm. 200.	m	517,15			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
IT.TB.M.1 09.E	Tubi di grès ceramico per fognature del diametro interno di mm. 250.	m	30,00			
IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati.	m ³	85,72			
IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo).	kg	4.040,00			
MO.AC.C.5101.A	Rimozione d'opera condensatori	cad	5,00			
MO.AC.E.5101.A	Rimozione d'opera relè	cad	150,00			
MO.AC.E.5102.A	Rimozione d'opera di interruttori	cad	10,00			
MO.AC.F.5102.A	Rimozione d'opera di trasmettichiavi	cad	2,00			
MO.AC.K.5102.A	Rimozione d'opera orologi registratori	cad	1,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
MO.AC.K.5102.B	Rimozione d'opera punte scriventi	cad	250,00			
MO.AC.M.5104.A	Rimozione d'opera quadri luminosi	m ²	1,00			
MO.AC.N.5101.A	Rimozione d'opera resistenze	cad	5,00			
MO.AC.O.5101.A	Rimozione d'opera suonerie o ronzatori	cad	5,00			
MO.AL.I.5102.A	Rimozione d'opera scaricatori	cad	10,00			
MO.CB.B.5101.A	Rimozione d'opera pedali in genere	cad	4,00			
MO.CB.D.5103.A	Rimozione connessioni cass.-rotaie	cad	25,00			
MO.CB.E.5101.A	Rimozione attrezzature CdB	cad	20,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
MO.CB.E.5103.A	Rimozione d'opera picchetti in cls	cad	25,00			
MO.CB.E.5112.A	Rimozione d'opera cassette con pipetta	cad	25,00			
MO.CE.A.5101.A	Rimozione cassette fino a 12 morsettiere	cad	25,00			
MO.CE.A.5102.A	Rimozione morsettiere in genere	cad	22,00			
MO.CE.B.5101.A	Rimozione d'opera cassette terminali	cad	20,00			
MO.CE.B.5102.B	Rimozione d'opera di basi x cassette terminali	cad	18,00			
MO.CM.A.5101.A	Rimozione d'opera armadi ed incastell.	kg	450,00			
MO.CM.B.5101.A	Rimozione d'opera banchi di manovra	cad	31,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
MO.CM.B.5104.A	Rimozione d'opera di banchi ACEI	kg	400,00			
MO.CV.A.5118.A	Rim. cavi infilati - sez. <=30 mm ²	m	1.750,00			
MO.CV.A.5118.C	Rimozione d'opera di cavi appoggiati - sez. <=30 mm ²	m	750,00			
MO.CV.A.5123.A	Rim. cavi su pareti - sez. <=30 mm ²	m	250,00			
MO.LV.R.2101.D	Rifacimento di tratti di rivestimento di pareti o pavimentazioni con marmette	m ²	100,00			
MO.LV.R.2101.E	Rifacimento di tratti di rivestimento di pareti o pavimentazioni con mattonelle	m ²	100,00			
MO.LV.R.2101.F	Rifacimento di tratti di rivestimento di pareti o pavimentazioni in manto di asfalto	m ²	125,00			
MO.MD.B.5101.A	Rimozione fermadeviatoi elettrici	cad	1,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
MO.MD.D.5101.A	Rimozione di manovre elettriche deviatori	cad	2,00			
MO.MD.E.5101.A	Rimozione protezioni x casse di manovra	cad	2,00			
MO.SG.F.5106.B	Rimozione d'opera di segnali di chiamata compresa la rimozione della mensola.	cad	2,00			
MO.SG.H.5104.A	Rimozione di segnali luminosi	cad	12,00			
MO.SG.I.5101.A	Rimozione d'opera cartelli indicatori	cad	4,00			
MO.ST.F.5101.B	Rimozione d'opera di piantane per cassette	cad	18,00			
SS.AC.E.2 03.A	POSA RELE',INTERRUTTORI A SCATTO E TELERUTTORI: RELE'DEL TIPO A SPINOTTI	cad	22,00			
SS.AC.E.2 03.B	POSA RELE',INTERRUTTORI A SCATTO E TELERUTTORI: RELE' DEL TIPO AD INNESTO	cad	8,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
SS.AC.I.2 01.A	POSA MORSETTIERE A 12 SPINE	cad	4,00			
SS.AC.J.2 01.B	POSA SEMICONNETTORI CON TERMINALI FORNITI DALLA DITTA	cad	50,00			
SS.AC.J.2 02.B	POSA SEMICONNETTORE 'FEMMINA' CON CORAZZA: ALLACCIAMENTO CONDUTTORE AL SEMICONNETTORE (CON TERMINALI DI FORNITURA DITTA)	cad	500,00			
SS.AC.L.2 02.A	POSA IN OPERA CONTROPIASTRE PER RELE'	cad	22,00			
SS.AC.L.2 02.B	POSA IN OPERA CONTROPIASTRE PER INTERRUTTORI A SCATTO CON TERMINALI F.S.	cad	8,00			
SS.CE.C.1 02.A	FORNITURA CUNICOLI AFFIORANTI A SEMPLICE GOLA V.318	m	50,00			
SS.CE.C.1 03.B	FORNITURA CUNICOLI AFFIORANTI A DOPPIA GOLA V.317	m	135,00			
SS.CE.C.2 04.A	POSA AFFIORANTE CUNICOLI O TUBI PER CONTEGNO CAVI: CUNICOLO V.318	m	50,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
SS.CE.C.2 04.R	POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80	m	100,00			
SS.CE.C.2 05.B	POSA CUNICOLI AFFIORANTI A DUE GOLE V 317	m	135,00			
SS.CE.C.2 08.L	SCOPERTURA TEGOLI O CUNICOLI AFFIORANTI DI DIMENSIONI SUPERIORI A mm 150x100, POSATI IN BANCHINA	m	500,00			
SS.CE.C.2 10.I	POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' COMPRESA TRA cm 20 E cm 40	m	25,00			
SS.CE.C.2 10.O	POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80	m	200,00			
SS.CE.C.2 10.S	POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI O TUBI DI DIAMETRO FINO A mm 150 OLTRE QUELLI COSTITUENTI LO STRATO SUPERIORE POSATI CONTEMPORANEAMENTE	m	400,00			
SS.CE.J.1 01.A	FORNITURA TUBI IN PVC	kg	1.110,00			
SS.CE.L.2 04.A	POSA CANALETTE DI QUALSIASI TIPO: POSA PRIMA CANALETTA SU SOSTEGNO	m	100,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
SS.CE.M.1101.F	Fornitura canalette per sezione interna di mm 140 x 140	m	100,00			
SS.CM.A.1 01.B	COSTRUZIONE ARMADI ED INTELAIATURE: ARMADI DISEGNI SERIE 889	kg	150,00			
SS.CM.A.2 02.A	POSA ARMADI	kg	150,00			
SS.LV.A.2 01.B	GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC.	m ³	5,00			
SS.LV.D.1 01.B	FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI ZINCATI CON ZINCATURA DI ZINCO PURO A CALDO	kg	600,00			
SS.LV.D.1 02.D	FORNITURA DI LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, ZINCATA	kg	750,00			
SS.LV.D.2 04.A	POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIO	kg	540,00			
SS.LV.D.2 04.B	POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIO	kg	810,00			

LINEA METAPONTO-SIBARI-BIVIO S. ANTONELLO: LOTTO 2.1 - INTERVENTI NELLA STAZIONE DI AMENDOLARA

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
SS.LV.G.2 01.A	ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI	m ³	50,00			
TC.LV.A.2 09.A	Manipolazione di cavi esistenti per il primo cavo	m	1.500,00			
TC.LV.A.2 09.B	Manipolazione di cavi esistenti per ogni cavo successivo	m	1.000,00			
TC.PM.F.5 13.A	Toglimento d'opera di cunicoli delle dimensioni fino a mm 150x100 e del tipo V 318	m	750,00			
TC.PM.F.5 13.B	Toglimento d'opera di cunicoli delle dimensioni superiori a mm 150x150, del tipo TT 3135 e tutti i tipi a doppia gola	m	500,00			
TOTALE OPERE A MISURA						

Avvertenza:

Le voci indicate con l'acronimo E9 si riferiscono ad una tariffa fittizia costituita dalle voci della Tariffa EC, opportunamente maggiorate per tener conto dei lavori da eseguirsi in ambito di Stazione ed in più fasi.

DETERMINAZIONE DEL PREZZO GLOBALE OFFERTO (Po)

IN CIFRE

IN LETTERE

TOTALE LAVORI A CORPO	<i>Euro</i>		
TOTALE LAVORI A MISURA	<i>Euro</i>		
PREZZO GLOBALE OFFERTO <i>(lavori a corpo+lavori a misura)</i>	<i>Euro</i>		

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO:% (..... *per cento*)

$$r = (Pg - Po) / Pg$$

(dove "r" indica la percentuale di ribasso, approssimata alla quarta cifra decimale, "Pg" l'importo a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto **3.3** del Bando Integrato di gara, "Po" il prezzo globale offerto al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto **3.3** del Bando Integrato di gara)

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Prezzo globale offerto + Euro 349.982,78 (oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza) =

Euro (euro)



La/Le sottoscritta/e Impresa/e, ai sensi del D.P.R. n°445/2000, dichiara/no:

- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando Integrale di gara, nello schema di Convenzione e nello schema Atto Clausole Penali, nei Capitolati Speciali d'Appalto, nei Piani di Sicurezza, nel Programma dei Lavori, nei grafici di Progetto come eventualmente rettificati/integrati da ITALFERR ai sensi dell'AVVERTENZA di cui al punto 8. del Bando Integrale di gara;
- *(in caso di Impresa singola)* di essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
- *(in caso di Raggruppamenti di Imprese)* che almeno una delle Imprese Riunite si è recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella "lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione delle opere a corpo e a misura", relativamente alla parte a corpo, non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 53 c.4 D.Lgs. 163/06;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi.

Si obbliga/no inoltre a mantenere ferma la propria offerta fino al centottantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Firma leggibile del Legale Rappresentante (2)

(1) Barrare le parti che non interessano.

(2) L'offerta deve essere sottoscritta, in ogni foglio con le modalità indicate nel Bando Integrale di gara, da ciascuno dei soggetti ivi indicati.

L'offerta può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

L'offerta deve essere accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.