

COMMITTENTE:



**DIREZIONE INVESTIMENTI  
PROGRAMMA NODO DI NAPOLI**

PROGETTAZIONE:



**DIREZIONE TECNICA  
U.O. AMBIENTE ARCHITETTURA E ARCHEOLOGIA**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**ITINERARIO NAPOLI - BARI  
VARIANTE LINEA CANCELLO-NAPOLI**

**STUDIO ACUSTICO**

**Computo Metrico Estimativo**

SCALA :

--

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IF0E 00 D 22 ST IM0006 001 C

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMISSIONE DEFINITIVA	A. Corvaja	Lug. 2015	S. Relandini	Lug. 2015	D. Aprea	Lug. 2015	A. Martini	
B	Aggiornamento Tariffe 2016	A. Corvaja	Apr. 2016	S. Relandini	Apr. 2016	F. Folino	Apr. 2016		
C	Verifica Formale Sostanziale	A. Corvaja	Giu. 2016	S. Relandini	Giu. 2016	F. Folino	Giu. 2016		

File: IF0E00D22STIM0006001C.doc

n. Elab.: 1108

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BA01**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1	BA.MA.A.3101.C	<b>BA01A - BA-01 H4 L=192m da Km 0+000 a Km 0+192 Lato Pari</b> <b>Manufatto prefabbricato</b> F&P di manufatto prefabbricato in c.a. per barriere antirumore tipo H3, H3A, H4, H4A, H5, H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per velocità <= 200 km/h Manufatto 192 <div style="text-align: right;">Totale m 192,00</div>	<div style="text-align: right;">192,00</div>	716,00	137.472,00
		<b>Totale Manufatto prefabbricato Euro</b>			<b>137.472,00</b>
2	BA.MA.A.3102.D	<b>Montanti metallici</b> Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H4/H4A, per velocità <= 200 km/h. Montanti (192/3)+1 <div style="text-align: right;">Totale Cad 65</div>	<div style="text-align: right;">65</div>	1.011,00	65.715,00
		<b>Totale Montanti metallici Euro</b>			<b>65.715,00</b>
3	BA.MA.B.3100.A	<b>Pannelli Acustici</b> Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli metallici fonoisolanti e fonoassorbenti in acciaio inox Pannelli 192 * 2,5 <div style="text-align: right;">Totale m² 480,00</div>	<div style="text-align: right;">480,00</div>	140,00	67.200,00
		<b>Totale Pannelli Acustici Euro</b>			<b>67.200,00</b>
		<b>Totale BA01A - BA-01 H4 L=192m da Km 0+000 a Km 0+192 Lato Pari Euro</b>			<b>270.387,00</b>
4	BA.MA.A.3101.C	<b>BA01B - BA-02 H6 L=87m da Km 0+192 a Km 0+279 Lato Pari</b> <b>Manufatto prefabbricato</b> F&P di manufatto prefabbricato in c.a. per barriere antirumore tipo H3, H3A, H4, H4A, H5, H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per velocità <= 200 km/h Manufatto 87 <div style="text-align: right;">Totale m 87,00</div>	<div style="text-align: right;">87,00</div>	716,00	62.292,00
		<b>Totale Manufatto prefabbricato Euro</b>			<b>62.292,00</b>
5	BA.MA.A.3102.F	<b>Montanti metallici</b> Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H6/H6A, per velocità <= 200 km/h. Montanti (87/3)+1 <div style="text-align: right;">Totale Cad 30</div>	<div style="text-align: right;">30</div>	1.380,00	41.400,00
		<b>Totale Montanti metallici Euro</b>			<b>41.400,00</b>
6	BA.MA.B.3100.A	<b>Pannelli Acustici</b> Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli metallici fonoisolanti e fonoassorbenti in acciaio inox Pannelli 87 * 3,5 <div style="text-align: right;">Totale m² 304,50</div>	<div style="text-align: right;">304,50</div>	140,00	42.630,00
		<b>Totale Pannelli Acustici Euro</b>			<b>42.630,00</b>
		<b>Totale BA01B - BA-02 H6 L=87m da Km 0+192 a Km 0+279 Lato Pari Euro</b>			<b>146.322,00</b>
7	BA.MA.A.3101.C	<b>BA01C - BA-03 H7 L=183m da Km 0+279 a Km 0+462 Lato Pari</b> <b>Manufatto prefabbricato</b> F&P di manufatto prefabbricato in c.a. per barriere antirumore tipo H3, H3A, H4, H4A, H5, H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per velocità <= 200 km/h Manufatto 183 <div style="text-align: right;">Totale m 183,00</div>	<div style="text-align: right;">183,00</div>	716,00	131.028,00
		<b>Totale Manufatto prefabbricato Euro</b>			<b>131.028,00</b>
		<b>Montanti metallici</b>			
		<b>A RIPORTARE</b>			<b>547.737,00</b>
					547.737,00

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BA01**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8	BA.MA.A.3102.G	RIPORTO		1.577,00	547.737,00
		Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H7/H7A, per velocità <= 200 km/h.			
		Montanti (183/3)+1	62		
		Totale Cad	62		97.774,00
		<b>Totale Montanti metallici Euro</b>			<b>97.774,00</b>
9	BA.MA.B.3100.A	<b>Pannelli Acustici</b>		140,00	
		Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli metallici fonoisolanti e fonoassorbenti in acciaio inox			
		Pannelli 183 * 4	732,00		
		Totale m²	732,00		102.480,00
		<b>Totale Pannelli Acustici Euro</b>			<b>102.480,00</b>
		<b>Totale BA01C - BA-03 H7 L=183m da Km 0+279 a Km 0+462 Lato Pari Euro</b>			<b>331.282,00</b>
10	BA.MA.A.3101.C	<b>BA01D - BA-04 H6 L=87m da Km 0+462 a Km 0+549 Lato Pari</b>		716,00	
		<b>Manufatto prefabbricato</b>			
		F&P di manufatto prefabbricato in c.a. per barriere antirumore tipo H3, H3A, H4, H4A, H5, H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per velocità <= 200 km/h			
		Manufatto 87	87,00		
		Totale m	87,00		62.292,00
		<b>Totale Manufatto prefabbricato Euro</b>			<b>62.292,00</b>
11	BA.MA.A.3102.F	<b>Montanti metallici</b>		1.380,00	
		Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H6/H6A, per velocità <= 200 km/h.			
		Montanti (87/3)+1	30		
		Totale Cad	30		41.400,00
		<b>Totale Montanti metallici Euro</b>			<b>41.400,00</b>
12	BA.MA.B.3100.A	<b>Pannelli Acustici</b>		140,00	
		Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli metallici fonoisolanti e fonoassorbenti in acciaio inox			
		Pannelli 87 * 3,5	304,50		
		Totale m²	304,50		42.630,00
		<b>Totale Pannelli Acustici Euro</b>			<b>42.630,00</b>
		<b>Totale BA01D - BA-04 H6 L=87m da Km 0+462 a Km 0+549 Lato Pari Euro</b>			<b>146.322,00</b>
		<b>Totale BA01 Euro</b>			<b>894.313,00</b>
A RIPORTARE					894.313,00

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BA02**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			894.313,00
13	BA.MA.A.3101.B	<b>BA02A - BA-05 H2 L=354m da Km 5+200 a Km 5+554 Lato Dispari</b> <b>Manufatto prefabbricato</b> F&P di manufatto prefabbricato in c.a. per barriere antirumore standard tipo H1 e H2, per velocità della linea ferroviaria <= 200 km/h Manufatto 354	354,00	630,00	223.020,00
		Totale m	354,00		
		<b>Totale Manufatto prefabbricato Euro</b>			<b>223.020,00</b>
14	BA.MA.A.3102.B	<b>Montanti metallici</b> Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore standard tipo H2 Montanti (354/3)+1	119	503,00	59.857,00
		Totale Cad	119		
		<b>Totale Montanti metallici Euro</b>			<b>59.857,00</b>
15	BA.MA.B.3100.A	<b>Pannelli Acustici</b> Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli metallici fonoisolanti e fonoassorbenti in acciaio inox Pannelli 354 * 1	354,00	140,00	49.560,00
		Totale m²	354,00		
		<b>Totale Pannelli Acustici Euro</b>			<b>49.560,00</b>
		<b>Totale BA02A - BA-05 H2 L=354m da Km 5+200 a Km 5+554 Lato Dispari Euro</b>			<b>332.437,00</b>
		<b>Totale BA02 Euro</b>			<b>332.437,00</b>
		A RIPORTARE			1.226.750,00

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BA03**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			1.226.750,00
16	BA.MA.A.3103.E	<b>BA03A - BA-06 H4 L=312m da Km 8+179 a Km 8+491 Lato Pari (Viadotto)</b> <b>Montanti metallici</b> Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H4/H4A su manufatto, per velocità <= 200 km/h. Montanti (312/3)+1 <div style="text-align: right;">105</div>			
		Totale Cad	105	2.706,00	284.130,00
		<b>Totale Montanti metallici Euro</b>			<b>284.130,00</b>
17	BA.MA.B.3100.A	<b>Pannelli Acustici</b> Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli metallici fonoisolanti e fonoassorbenti in acciaio inox Pannelli INOX 312 * 2,5 <div style="text-align: right;">780,00</div>			
		Totale m²	780,00	140,00	109.200,00
18	BA.MA.B.3100.B	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli fonoisolanti in c.a. Pannelli CLS 312 * 2,7 <div style="text-align: right;">842,40</div>			
		Totale m²	842,40	117,00	98.560,80
		<b>Totale Pannelli Acustici Euro</b>			<b>207.760,80</b>
		<b>Totale BA03A - BA-06 H4 L=312m da Km 8+179 a Km 8+491 Lato Pari (Viadotto) Euro</b>			<b>491.890,80</b>
19	BA.MA.A.3101.C	<b>BA03B - BA-07 H5 L=987m da Km 8+491 a Km 9+478 Lato Pari</b> <b>Manufatto prefabbricato</b> F&P di manufatto prefabbricato in c.a. per barriere antirumore tipo H3, H3A, H4, H4A, H5, H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per velocità <= 200 km/h Manufatto 987 <div style="text-align: right;">987,00</div>			
		Totale m	987,00	716,00	706.692,00
		<b>Totale Manufatto prefabbricato Euro</b>			<b>706.692,00</b>
20	BA.MA.A.3102.E	<b>Montanti metallici</b> Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H5/H5A, per velocità <= 200 km/h. Montanti (987/3)+1 <div style="text-align: right;">330</div>			
		Totale Cad	330	1.189,00	392.370,00
		<b>Totale Montanti metallici Euro</b>			<b>392.370,00</b>
21	BA.MA.B.3100.A	<b>Pannelli Acustici</b> Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli metallici fonoisolanti e fonoassorbenti in acciaio inox Pannelli 987 * 3 <div style="text-align: right;">2.961,00</div>			
		Totale m²	2.961,00	140,00	414.540,00
		<b>Totale Pannelli Acustici Euro</b>			<b>414.540,00</b>
		<b>Totale BA03B - BA-07 H5 L=987m da Km 8+491 a Km 9+478 Lato Pari Euro</b>			<b>1.513.602,00</b>
		<b>Totale BA03 Euro</b>			<b>2.005.492,80</b>
		A RIPORTARE			3.232.242,80

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BA04**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			3.232.242,80
22	BA.MA.A.3103.E	<b>BA04A - BA-08 H4 L=150m da Km 10+375 a Km 10+525 Lato Pari (Viadotto)</b> <b>Montanti metallici</b> Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H4/H4A su manufatto, per velocità <= 200 km/h. Montanti (150/3)+1 <div style="text-align: right;">51</div>			
		Totale Cad	51	2.706,00	138.006,00
		<b>Totale Montanti metallici Euro</b>			<b>138.006,00</b>
23	BA.MA.B.3100.A	<b>Pannelli Acustici</b> Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli metallici fonoisolanti e fonoassorbenti in acciaio inox Pannelli INOX 150 * 2,5 <div style="text-align: right;">375,00</div>			
		Totale m²	375,00	140,00	52.500,00
24	BA.MA.B.3100.B	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli fonoisolanti in c.a. Pannelli CLS 150 * 2,7 <div style="text-align: right;">405,00</div>			
		Totale m²	405,00	117,00	47.385,00
		<b>Totale Pannelli Acustici Euro</b>			<b>99.885,00</b>
		<b>Totale BA04A - BA-08 H4 L=150m da Km 10+375 a Km 10+525 Lato Pari (Viadotto) Euro</b>			<b>237.891,00</b>
25	BA.MA.A.3101.C	<b>BA04B - BA-09 H5 L=369m da Km 10+525 a Km 10+894 Lato Pari</b> <b>Manufatto prefabbricato</b> F&P di manufatto prefabbricato in c.a. per barriere antirumore tipo H3, H3A, H4, H4A, H5, H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per velocità <= 200 km/h Manufatto 293 <div style="text-align: right;">293,00</div>			
		Totale m	293,00	716,00	209.788,00
		<b>Totale Manufatto prefabbricato Euro</b>			<b>209.788,00</b>
26	BA.MA.A.3102.E	<b>Montanti metallici</b> Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H5/H5A, per velocità <= 200 km/h. Montanti (293/3)+1 <div style="text-align: right;">99</div>			
		Totale Cad	99	1.189,00	117.711,00
27	BA.MA.A.3103.C	Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H2 su manufatto, per velocità <= 200 km/h. Montanti su muro stazione ((369-293)/3)+1 <div style="text-align: right;">26</div>			
		Totale Cad	26	2.176,00	56.576,00
		<b>Totale Montanti metallici Euro</b>			<b>174.287,00</b>
28	BA.MA.B.3100.A	<b>Pannelli Acustici</b> Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli metallici fonoisolanti e fonoassorbenti in acciaio inox Pannelli inox tratto BA H5 293 * 3 <div style="text-align: right;">879,00</div>			
		Pannelli Inox tratto BA H2 su muro stazione (369-293) * 1 <div style="text-align: right;">76,00</div>			
		Totale m²	955,00	140,00	133.700,00
29	BA.MA.B.3100.B	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli fonoisolanti in c.a. Pannelli CIs BA H2 su muro stazione (369-293) * 2,7 <div style="text-align: right;">205,20</div>			
		Totale m²	205,20	117,00	24.008,40
		<b>Totale Pannelli Acustici Euro</b>			<b>157.708,40</b>
		<b>Totale BA04B - BA-09 H5 L=369m da Km 10+525 a Km 10+894 Lato Pari Euro</b>			<b>541.783,40</b>
		<b>Totale BA04 Euro</b>			<b>779.674,40</b>
		A RIPORTARE			4.011.917,20

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BA05**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			4.011.917,20
30	BA.MA.A.3101.C	<b>BA05A - BA-10 H5 L=249m da Km 10+753 a Km 11+002 Lato Dispari</b> <b>Manufatto prefabbricato</b> F&P di manufatto prefabbricato in c.a. per barriere antirumore tipo H3, H3A, H4, H4A, H5, H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per velocità <= 200 km/h Manufatto 249 <div style="text-align: right;">249,00</div> <div style="text-align: right;">Totale m</div> <div style="text-align: right;">249,00</div>		716,00	178.284,00
		<b>Totale Manufatto prefabbricato Euro</b>			<b>178.284,00</b>
31	BA.MA.A.3102.E	<b>Montanti metallici</b> Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H5/H5A, per velocità <= 200 km/h. Montanti (249/3)+1 <div style="text-align: right;">84</div> <div style="text-align: right;">Totale Cad</div> <div style="text-align: right;">84</div>		1.189,00	99.876,00
		<b>Totale Montanti metallici Euro</b>			<b>99.876,00</b>
32	BA.MA.B.3100.A	<b>Pannelli Acustici</b> Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli metallici fonoisolanti e fonoassorbenti in acciaio inox Pannelli 249 * 3 <div style="text-align: right;">747,00</div> <div style="text-align: right;">Totale m²</div> <div style="text-align: right;">747,00</div>		140,00	104.580,00
		<b>Totale Pannelli Acustici Euro</b>			<b>104.580,00</b>
		<b>Totale BA05A - BA-10 H5 L=249m da Km 10+753 a Km 11+002 Lato Dispari Euro</b>			<b>382.740,00</b>
33	BA.MA.A.3101.C	<b>BA05B - BA-11 H4 L=90m da Km 11+002 a Km 11+092 Lato Dispari</b> <b>Manufatto prefabbricato</b> F&P di manufatto prefabbricato in c.a. per barriere antirumore tipo H3, H3A, H4, H4A, H5, H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per velocità <= 200 km/h Manufatto 90-66 <div style="text-align: right;">24,00</div> <div style="text-align: right;">Totale m</div> <div style="text-align: right;">24,00</div>		716,00	17.184,00
		<b>Totale Manufatto prefabbricato Euro</b>			<b>17.184,00</b>
34	BA.MA.A.3102.D	<b>Montanti metallici</b> Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H4/H4A, per velocità <= 200 km/h. Montanti (24/3)+1 <div style="text-align: right;">9</div> <div style="text-align: right;">Totale Cad</div> <div style="text-align: right;">9</div>		1.011,00	9.099,00
35	BA.MA.A.3103.E	Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H4/H4A su manufatto, per velocità <= 200 km/h. Montanti H4 su opera (66/3)+1 <div style="text-align: right;">23</div> <div style="text-align: right;">Totale Cad</div> <div style="text-align: right;">23</div>		2.706,00	62.238,00
		<b>Totale Montanti metallici Euro</b>			<b>71.337,00</b>
36	BA.MA.B.3100.A	<b>Pannelli Acustici</b> Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli metallici fonoisolanti e fonoassorbenti in acciaio inox Pannelli inox 90 * 2,5 <div style="text-align: right;">225,00</div> <div style="text-align: right;">Totale m²</div> <div style="text-align: right;">225,00</div>		140,00	31.500,00
37	BA.MA.B.3100.B	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli fonoisolanti in c.a. Pannelli Cls BA su opera 66 * 2,7 <div style="text-align: right;">178,20</div> <div style="text-align: right;">Totale m²</div> <div style="text-align: right;">178,20</div>		117,00	20.849,40
		<b>Totale Pannelli Acustici Euro</b>			<b>52.349,40</b>
		<b>Totale BA05B - BA-11 H4 L=90m da Km 11+002 a Km 11+092 Lato Dispari Euro</b>			<b>140.870,40</b>
		<b>Totale BA05 Euro</b>			<b>523.610,40</b>
		A RIPORTARE			4.535.527,60

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BA06**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			4.535.527,60
38	BA.MA.A.3101.C	<b>BA06A - BA-12 H5 L=684m da Km 11+055 a Km 11+739 Lato Pari</b> <b>Manufatto prefabbricato</b> F&P di manufatto prefabbricato in c.a. per barriere antirumore tipo H3, H3A, H4, H4A, H5, H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per velocità <= 200 km/h Manufatto 574	574,00		
		Totale m	574,00	716,00	410.984,00
		<b>Totale Manufatto prefabbricato Euro</b>			<b>410.984,00</b>
		<b>Montanti metallici</b>			
39	BA.MA.A.3102.E	Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H5/H5A, per velocità <= 200 km/h. Montanti (574/3)+1	192		
		Totale Cad	192	1.189,00	228.288,00
40	BA.MA.A.3103.C	Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H2 su manufatto, per velocità <= 200 km/h. Montanti BA H2 su muro ((684-574)/3)+1	38		
		Totale Cad	38	2.176,00	82.688,00
		<b>Totale Montanti metallici Euro</b>			<b>310.976,00</b>
		<b>Pannelli Acustici</b>			
41	BA.MA.B.3100.A	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli metallici fonoisolanti e fonoassorbenti in acciaio inox Pannelli inox BA H5 574 * 3 Pannelli inox BA H2 su muro stazione 110 * 1	1.722,00		
			110,00		
		Totale m²	1.832,00	140,00	256.480,00
42	BA.MA.B.3100.B	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli fonoisolanti in c.a. Pannelli CIs BA H2 su muro stazione 110 * 2,7	297,00		
		Totale m²	297,00	117,00	34.749,00
		<b>Totale Pannelli Acustici Euro</b>			<b>291.229,00</b>
		<b>Totale BA06A - BA-12 H5 L=684m da Km 11+055 a Km 11+739 Lato Pari Euro</b>			<b>1.013.189,00</b>
		<b>Totale BA06 Euro</b>			<b>1.013.189,00</b>
		A RIPORTARE			5.548.716,60



## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BA07**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			5.548.716,60
43	BA.MA.A.3101.C	<b>BA07A - BA-13a H4 L=108m da Km 11+855 a Km 11+963 Lato Pari</b> <b>Manufatto prefabbricato</b> F&P di manufatto prefabbricato in c.a. per barriere antirumore tipo H3, H3A, H4, H4A, H5, H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per velocità <= 200 km/h Manufatto 108 <div style="text-align: right;">108,00</div>			
		Totale m	108,00	716,00	77.328,00
		<b>Totale Manufatto prefabbricato Euro</b>			<b>77.328,00</b>
44	BA.MA.A.3102.D	<b>Montanti metallici</b> Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H4/H4A, per velocità <= 200 km/h. Montanti (108/3)+1 <div style="text-align: right;">37</div>			
		Totale Cad	37	1.011,00	37.407,00
		<b>Totale Montanti metallici Euro</b>			<b>37.407,00</b>
45	BA.MA.B.3100.A	<b>Pannelli Acustici</b> Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli metallici fonoisolanti e fonoassorbenti in acciaio inox Pannelli 108 * 2,5 <div style="text-align: right;">270,00</div>			
		Totale m²	270,00	140,00	37.800,00
		<b>Totale Pannelli Acustici Euro</b>			<b>37.800,00</b>
		<b>Totale BA07A - BA-13a H4 L=108m da Km 11+855 a Km 11+963 Lato Pari Euro</b>			<b>152.535,00</b>
46	BA.MA.A.3103.E	<b>BA07B - BA-13b H4 L=282m da Km 11+963 a Km 12+245 Lato Pari (Viadotto)</b> <b>Montanti metallici</b> Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H4/H4A su manufatto, per velocità <= 200 km/h. Montanti su viadotto (282/3)+1 <div style="text-align: right;">95</div>			
		Totale Cad	95	2.706,00	257.070,00
		<b>Totale Montanti metallici Euro</b>			<b>257.070,00</b>
47	BA.MA.B.3100.A	<b>Pannelli Acustici</b> Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli metallici fonoisolanti e fonoassorbenti in acciaio inox Pannelli INOX 282 * 2,5 <div style="text-align: right;">705,00</div>			
		Totale m²	705,00	140,00	98.700,00
48	BA.MA.B.3100.B	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli fonoisolanti in c.a. Pannelli CLS 282 * 2,7 <div style="text-align: right;">761,40</div>			
		Totale m²	761,40	117,00	89.083,80
		<b>Totale Pannelli Acustici Euro</b>			<b>187.783,80</b>
		<b>Totale BA07B - BA-13b H4 L=282m da Km 11+963 a Km 12+245 Lato Pari (Viadotto) Euro</b>			<b>444.853,80</b>
		<b>Totale BA07 Euro</b>			<b>597.388,80</b>
		A RIPORTARE			6.146.105,40

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BA08**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			6.146.105,40
49	BA.MA.A.3101.C	<b>BA08A - BA-15a H4 L=81m da Km 13+115 a Km 13+196 Lato Pari</b> <b>Manufatto prefabbricato</b> F&P di manufatto prefabbricato in c.a. per barriere antirumore tipo H3, H3A, H4, H4A, H5, H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per velocità <= 200 km/h Manufatto 81	81,00	716,00	57.996,00
		Totale m	81,00		
		<b>Totale Manufatto prefabbricato Euro</b>			<b>57.996,00</b>
50	BA.MA.A.3102.D	<b>Montanti metallici</b> Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H4/H4A, per velocità <= 200 km/h. Montanti (81/3)+1	28	1.011,00	28.308,00
		Totale Cad	28		
		<b>Totale Montanti metallici Euro</b>			<b>28.308,00</b>
51	BA.MA.B.3100.A	<b>Pannelli Acustici</b> Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli metallici fonoisolanti e fonoassorbenti in acciaio inox Pannelli 81 * 2,5	202,50	140,00	28.350,00
		Totale m²	202,50		
		<b>Totale Pannelli Acustici Euro</b>			<b>28.350,00</b>
		<b>Totale BA08A - BA-15a H4 L=81m da Km 13+115 a Km 13+196 Lato Pari Euro</b>			<b>114.654,00</b>
52	BA.MA.A.3103.E	<b>BA08B - BA-15b H4 L=87m da Km 13+196 a Km 13+283 Lato Pari (Viadotto)</b> <b>Montanti metallici</b> Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H4/H4A su manufatto, per velocità <= 200 km/h. Montanti (87/3)+1	30	2.706,00	81.180,00
		Totale Cad	30		
		<b>Totale Montanti metallici Euro</b>			<b>81.180,00</b>
53	BA.MA.B.3100.A	<b>Pannelli Acustici</b> Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli metallici fonoisolanti e fonoassorbenti in acciaio inox Pannelli INOX 87 * 2,5	217,50	140,00	30.450,00
		Totale m²	217,50		
54	BA.MA.B.3100.B	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli fonoisolanti in c.a. Pannelli CLS 87 * 2,7	234,90	117,00	27.483,30
		Totale m²	234,90		
		<b>Totale Pannelli Acustici Euro</b>			<b>57.933,30</b>
		<b>Totale BA08B - BA-15b H4 L=87m da Km 13+196 a Km 13+283 Lato Pari (Viadotto) Euro</b>			<b>139.113,30</b>
		<b>Totale BA08 Euro</b>			<b>253.767,30</b>
		A RIPORTARE			6.399.872,70

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BA09**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			6.399.872,70
55	BA.MA.A.3103.E	<b>BA09A - BA-16 H4 L=152m da Km 13+283 a Km 13+435 Lato Dispari (Viadotto)</b> <b>Montanti metallici</b> Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H4/H4A su manufatto, per velocità ≤ 200 km/h. Montanti (152/3)+1 <div style="text-align: right;">Totale Cad</div>	<div style="text-align: right;">52</div> <div style="text-align: right;">52</div>	2.706,00	140.712,00
		<b>Totale Montanti metallici Euro</b>			<b>140.712,00</b>
56	BA.MA.B.3100.A	<b>Pannelli Acustici</b> Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli metallici fonoisolanti e fonoassorbenti in acciaio inox Pannelli INOX 152 * 2,5 <div style="text-align: right;">Totale m²</div>	<div style="text-align: right;">380,00</div> <div style="text-align: right;">380,00</div>	140,00	53.200,00
57	BA.MA.B.3100.B	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli fonoisolanti in c.a. Pannelli CLS 152 * 2,7 <div style="text-align: right;">Totale m²</div>	<div style="text-align: right;">410,40</div> <div style="text-align: right;">410,40</div>	117,00	48.016,80
		<b>Totale Pannelli Acustici Euro</b>			<b>101.216,80</b>
		<b>Totale BA09A - BA-16 H4 L=152m da Km 13+283 a Km 13+435 Lato Dispari (Viadotto) Euro</b>			<b>241.928,80</b>
		<b>Totale BA09 Euro</b>			<b>241.928,80</b>
		A RIPIANTARE			6.641.801,50

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BA10**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			6.641.801,50
58	BA.MA.A.3101.C	<b>BA10A - BA-17 H5 L=336m da Km 13+587 a Km 13+923 Lato Pari</b> <b>Manufatto prefabbricato</b> F&P di manufatto prefabbricato in c.a. per barriere antirumore tipo H3, H3A, H4, H4A, H5, H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per velocità <= 200 km/h Manufatto 336	336,00		
		Totale m	336,00	716,00	240.576,00
		<b>Totale Manufatto prefabbricato Euro</b>			<b>240.576,00</b>
59	BA.MA.A.3102.E	<b>Montanti metallici</b> Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H5/H5A, per velocità <= 200 km/h. Montanti (336/3)+1	113		
		Totale Cad	113	1.189,00	134.357,00
		<b>Totale Montanti metallici Euro</b>			<b>134.357,00</b>
60	BA.MA.B.3100.A	<b>Pannelli Acustici</b> Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli metallici fonoisolanti e fonoassorbenti in acciaio inox Pannelli 336 * 3	1.008,00		
		Totale m²	1.008,00	140,00	141.120,00
		<b>Totale Pannelli Acustici Euro</b>			<b>141.120,00</b>
		<b>Totale BA10A - BA-17 H5 L=336m da Km 13+587 a Km 13+923 Lato Pari Euro</b>			<b>516.053,00</b>
		<b>Totale BA10 Euro</b>			<b>516.053,00</b>
		A RIPORTARE			7.157.854,50

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BA11**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
61	BA.MA.A.3101.C	RIPORTO		716,00	7.157.854,50
		<b>BA11A - BA-18 H5 L=393m da Km 13+643 a Km 14+036 Lato Dispari</b>			
		<b>Manufatto prefabbricato</b>			
		F&P di manufatto prefabbricato in c.a. per barriere antirumore tipo H3, H3A, H4, H4A, H5, H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per velocità <= 200 km/h			
		Manufatto 393	393,00		
		Totale m	393,00		281.388,00
		<b>Totale Manufatto prefabbricato Euro</b>			<b>281.388,00</b>
62	BA.MA.A.3102.E	<b>Montanti metallici</b>		1.189,00	
		Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H5/H5A, per velocità <= 200 km/h.			
		Montanti (393/3)+1	132		
		Totale Cad	132		156.948,00
		<b>Totale Montanti metallici Euro</b>			<b>156.948,00</b>
63	BA.MA.B.3100.A	<b>Pannelli Acustici</b>		140,00	
		Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli metallici fonoisolanti e fonoassorbenti in acciaio inox			
		Pannelli 393 * 3	1.179,00		
		Totale m²	1.179,00		165.060,00
		<b>Totale Pannelli Acustici Euro</b>			<b>165.060,00</b>
		<b>Totale BA11A - BA-18 H5 L=393m da Km 13+643 a Km 14+036 Lato Dispari Euro</b>			<b>603.396,00</b>
		<b>Totale BA11 Euro</b>			<b>603.396,00</b>
		A RIPORTARE			7.761.250,50

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BA12**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			7.761.250,50
64	BA.MA.A.3103.E	<b>BA12A - BA-19 H4 L=93m da Km 14+092 a Km 14+185 Lato Dispari (Muro)</b> <b>Montanti metallici</b> Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H4/H4A su manufatto, per velocità <= 200 km/h. Montanti (93/3)+1 <div style="text-align: right;">32</div>			
		Totale Cad	32	2.706,00	86.592,00
		<b>Totale Montanti metallici Euro</b>			<b>86.592,00</b>
65	BA.MA.B.3100.A	<b>Pannelli Acustici</b> Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli metallici fonoisolanti e fonoassorbenti in acciaio inox Pannelli INOX 93 * 2,5 <div style="text-align: right;">232,50</div>			
		Totale m²	232,50	140,00	32.550,00
66	BA.MA.B.3100.B	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli fonoisolanti in c.a. Pannelli CLS 93 * 2,7 <div style="text-align: right;">251,10</div>			
		Totale m²	251,10	117,00	29.378,70
		<b>Totale Pannelli Acustici Euro</b>			<b>61.928,70</b>
		<b>Totale BA12A - BA-19 H4 L=93m da Km 14+092 a Km 14+185 Lato Dispari (Muro) Euro</b>			<b>148.520,70</b>
67	BA.MA.A.3103.E	<b>BA12B - BA-20 H4 L=141m da Km 14+259 a Km 14+400 Lato Dispari (Muro)</b> <b>Montanti metallici</b> Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H4/H4A su manufatto, per velocità <= 200 km/h. Montanti (141/3)+1 <div style="text-align: right;">48</div>			
		Totale Cad	48	2.706,00	129.888,00
		<b>Totale Montanti metallici Euro</b>			<b>129.888,00</b>
68	BA.MA.B.3100.A	<b>Pannelli Acustici</b> Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli metallici fonoisolanti e fonoassorbenti in acciaio inox Pannelli INOX 141 * 2,5 <div style="text-align: right;">352,50</div>			
		Totale m²	352,50	140,00	49.350,00
69	BA.MA.B.3100.B	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli fonoisolanti in c.a. Pannelli CLS 141 * 2,7 <div style="text-align: right;">380,70</div>			
		Totale m²	380,70	117,00	44.541,90
		<b>Totale Pannelli Acustici Euro</b>			<b>93.891,90</b>
		<b>Totale BA12B - BA-20 H4 L=141m da Km 14+259 a Km 14+400 Lato Dispari (Muro) Euro</b>			<b>223.779,90</b>
		<b>Totale BA12 Euro</b>			<b>372.300,60</b>
		A RIPORTARE			8.133.551,10

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BA13**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			8.133.551,10
70	BA.MA.A.3101.C	<b>BA13A - BA-21 H4 L=75m da Km 14+325 a Km 14+400 Lato Pari</b> <b>Manufatto prefabbricato</b> F&P di manufatto prefabbricato in c.a. per barriere antirumore tipo H3, H3A, H4, H4A, H5, H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per velocità <= 200 km/h Manufatto 75	<div>75,00</div> <div>Totale m</div> <div>75,00</div>	716,00	53.700,00
		<b>Totale Manufatto prefabbricato Euro</b>			<b>53.700,00</b>
71	BA.MA.A.3102.D	<b>Montanti metallici</b> Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H4/H4A, per velocità <= 200 km/h. Montanti (75/3)+1	<div>26</div> <div>Totale Cad</div> <div>26</div>	1.011,00	26.286,00
		<b>Totale Montanti metallici Euro</b>			<b>26.286,00</b>
72	BA.MA.B.3100.A	<b>Pannelli Acustici</b> Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli metallici fonoisolanti e fonoassorbenti in acciaio inox Pannelli 75 * 2,5	<div>187,50</div> <div>Totale m²</div> <div>187,50</div>	140,00	26.250,00
		<b>Totale Pannelli Acustici Euro</b>			<b>26.250,00</b>
		<b>Totale BA13A - BA-21 H4 L=75m da Km 14+325 a Km 14+400 Lato Pari Euro</b>			<b>106.236,00</b>
73	BA.MA.A.3101.C	<b>BA13B - BA-22 H5 L=381m da Km 14+400 a Km 14+781 Lato Pari</b> <b>Manufatto prefabbricato</b> F&P di manufatto prefabbricato in c.a. per barriere antirumore tipo H3, H3A, H4, H4A, H5, H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per velocità <= 200 km/h Manufatto 381	<div>381,00</div> <div>Totale m</div> <div>381,00</div>	716,00	272.796,00
		<b>Totale Manufatto prefabbricato Euro</b>			<b>272.796,00</b>
74	BA.MA.A.3102.E	<b>Montanti metallici</b> Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H5/H5A, per velocità <= 200 km/h. Montanti (381/3)+1	<div>128</div> <div>Totale Cad</div> <div>128</div>	1.189,00	152.192,00
		<b>Totale Montanti metallici Euro</b>			<b>152.192,00</b>
75	BA.MA.B.3100.A	<b>Pannelli Acustici</b> Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli metallici fonoisolanti e fonoassorbenti in acciaio inox Pannelli 381 * 3	<div>1.143,00</div> <div>Totale m²</div> <div>1.143,00</div>	140,00	160.020,00
		<b>Totale Pannelli Acustici Euro</b>			<b>160.020,00</b>
		<b>Totale BA13B - BA-22 H5 L=381m da Km 14+400 a Km 14+781 Lato Pari Euro</b>			<b>585.008,00</b>
		<b>Totale BA13 Euro</b>			<b>691.244,00</b>
		A RIPORTARE			8.824.795,10

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BA14**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			8.824.795,10
76	BA.MA.A.3101.C	<b>BA14A - BA-23 H5 L=672m da Km 14+901 a Km 15+573 Lato Dispari</b> <b>Manufatto prefabbricato</b> F&P di manufatto prefabbricato in c.a. per barriere antirumore tipo H3, H3A, H4, H4A, H5, H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per velocità <= 200 km/h Manufatto 672	672,00		
		Totale m	672,00	716,00	481.152,00
		<b>Totale Manufatto prefabbricato Euro</b>			<b>481.152,00</b>
77	BA.MA.A.3102.E	<b>Montanti metallici</b> Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H5/H5A, per velocità <= 200 km/h. Montanti (672/3)+1	225		
		Totale Cad	225	1.189,00	267.525,00
		<b>Totale Montanti metallici Euro</b>			<b>267.525,00</b>
78	BA.MA.B.3100.A	<b>Pannelli Acustici</b> Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli metallici fonoisolanti e fonoassorbenti in acciaio inox Pannelli 672 * 3	2.016,00		
		Totale m²	2.016,00	140,00	282.240,00
		<b>Totale Pannelli Acustici Euro</b>			<b>282.240,00</b>
		<b>Totale BA14A - BA-23 H5 L=672m da Km 14+901 a Km 15+573 Lato Dispari Euro</b>			<b>1.030.917,00</b>
		<b>Totale BA14 Euro</b>			<b>1.030.917,00</b>
		<b>Importo Lavori Euro</b>			<b>9.855.712,10</b>



## IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
<b>BA01</b>	<b>894.313,00</b>	
BA01A - BA-01 H4 L=192m da Km 0+000 a Km 0+192 Lato Pari	270.387,00	
Manufatto prefabbricato	137.472,00	
Montanti metallici	65.715,00	
Pannelli Acustici	67.200,00	
BA01B - BA-02 H6 L=87m da Km 0+192 a Km 0+279 Lato Pari	146.322,00	
Manufatto prefabbricato	62.292,00	
Montanti metallici	41.400,00	
Pannelli Acustici	42.630,00	
BA01C - BA-03 H7 L=183m da Km 0+279 a Km 0+462 Lato Pari	331.282,00	
Manufatto prefabbricato	131.028,00	
Montanti metallici	97.774,00	
Pannelli Acustici	102.480,00	
BA01D - BA-04 H6 L=87m da Km 0+462 a Km 0+549 Lato Pari	146.322,00	
Manufatto prefabbricato	62.292,00	
Montanti metallici	41.400,00	
Pannelli Acustici	42.630,00	
<b>BA02</b>	<b>332.437,00</b>	
BA02A - BA-05 H2 L=354m da Km 5+200 a Km 5+554 Lato Dispari	332.437,00	
Manufatto prefabbricato	223.020,00	
Montanti metallici	59.857,00	
Pannelli Acustici	49.560,00	
<b>BA03</b>	<b>2.005.492,80</b>	
BA03A - BA-06 H4 L=312m da Km 8+179 a Km 8+491 Lato Pari (Viadotto)	491.890,80	
Montanti metallici	284.130,00	
Pannelli Acustici	207.760,80	
BA03B - BA-07 H5 L=987m da Km 8+491 a Km 9+478 Lato Pari	1.513.602,00	
Manufatto prefabbricato	706.692,00	
Montanti metallici	392.370,00	
Pannelli Acustici	414.540,00	
<b>BA04</b>	<b>779.674,40</b>	
BA04A - BA-08 H4 L=150m da Km 10+375 a Km 10+525 Lato Pari (Viadotto)	237.891,00	
Montanti metallici	138.006,00	
Pannelli Acustici	99.885,00	
BA04B - BA-09 H5 L=369m da Km 10+525 a Km 10+894 Lato Pari	541.783,40	
Manufatto prefabbricato	209.788,00	
Montanti metallici	174.287,00	
Pannelli Acustici	157.708,40	
<b>BA05</b>	<b>523.610,40</b>	
BA05A - BA-10 H5 L=249m da Km 10+753 a Km 11+002 Lato Dispari	382.740,00	
Manufatto prefabbricato	178.284,00	
Montanti metallici	99.876,00	
Pannelli Acustici	104.580,00	
BA05B - BA-11 H4 L=90m da Km 11+002 a Km 11+092 Lato Dispari	140.870,40	
Manufatto prefabbricato	17.184,00	
Montanti metallici	71.337,00	
Pannelli Acustici	52.349,40	
<b>BA06</b>	<b>1.013.189,00</b>	
BA06A - BA-12 H5 L=684m da Km 11+055 a Km 11+739 Lato Pari	1.013.189,00	
Manufatto prefabbricato	410.984,00	
Montanti metallici	310.976,00	
Pannelli Acustici	291.229,00	
<b>BA07</b>	<b>597.388,80</b>	
BA07A - BA-13a H4 L=108m da Km 11+855 a Km 11+963 Lato Pari	152.535,00	
Manufatto prefabbricato	77.328,00	
Montanti metallici	37.407,00	
Pannelli Acustici	37.800,00	
BA07B - BA-13b H4 L=282m da Km 11+963 a Km 12+245 Lato Pari (Viadotto)	444.853,80	
Montanti metallici	257.070,00	
Pannelli Acustici	187.783,80	
<b>BA08</b>	<b>253.767,30</b>	
BA08A - BA-15a H4 L=81m da Km 13+115 a Km 13+196 Lato Pari	114.654,00	
Manufatto prefabbricato	57.996,00	
Montanti metallici	28.308,00	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Pannelli Acustici	28.350,00	
BA08B - BA-15b H4 L=87m da Km 13+196 a Km 13+283 Lato Pari (Viadotto)	139.113,30	
Montanti metallici	81.180,00	
Pannelli Acustici	57.933,30	
<b>BA09</b>	<b>241.928,80</b>	
BA09A - BA-16 H4 L=152m da Km 13+283 a Km 13+435 Lato Dispari (Viadotto)	241.928,80	
Montanti metallici	140.712,00	
Pannelli Acustici	101.216,80	
<b>BA10</b>	<b>516.053,00</b>	
BA10A - BA-17 H5 L=336m da Km 13+587 a Km 13+923 Lato Pari	516.053,00	
Manufatto prefabbricato	240.576,00	
Montanti metallici	134.357,00	
Pannelli Acustici	141.120,00	
<b>BA11</b>	<b>603.396,00</b>	
BA11A - BA-18 H5 L=393m da Km 13+643 a Km 14+036 Lato Dispari	603.396,00	
Manufatto prefabbricato	281.388,00	
Montanti metallici	156.948,00	
Pannelli Acustici	165.060,00	
<b>BA12</b>	<b>372.300,60</b>	
BA12A - BA-19 H4 L=93m da Km 14+092 a Km 14+185 Lato Dispari (Muro)	148.520,70	
Montanti metallici	86.592,00	
Pannelli Acustici	61.928,70	
BA12B - BA-20 H4 L=141m da Km 14+259 a Km 14+400 Lato Dispari (Muro)	223.779,90	
Montanti metallici	129.888,00	
Pannelli Acustici	93.891,90	
<b>BA13</b>	<b>691.244,00</b>	
BA13A - BA-21 H4 L=75m da Km 14+325 a Km 14+400 Lato Pari	106.236,00	
Manufatto prefabbricato	53.700,00	
Montanti metallici	26.286,00	
Pannelli Acustici	26.250,00	
BA13B - BA-22 H5 L=381m da Km 14+400 a Km 14+781 Lato Pari	585.008,00	
Manufatto prefabbricato	272.796,00	
Montanti metallici	152.192,00	
Pannelli Acustici	160.020,00	
<b>BA14</b>	<b>1.030.917,00</b>	
BA14A - BA-23 H5 L=672m da Km 14+901 a Km 15+573 Lato Dispari	1.030.917,00	
Manufatto prefabbricato	481.152,00	
Montanti metallici	267.525,00	
Pannelli Acustici	282.240,00	
IMPORTO LAVORI Euro		9.855.712,10
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>		<b>9.855.712,10</b>